# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | **PIANO TERRA** | | |
| | | *OPERE A MISURA* | | |
| | | DEMOLIZIONI E SCROSTATURE | | |
| 1 | *1.5.4* | Spicconatura di intonaco interno ammalorato su superfici verticali, orizzontali o a volta fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | PARETI: (6.80+ 3.70+ 6.60+ 3.80)* 2.30 | 48,070 | |
| | | | 48,070 | mq |
| | | RIMOZIONI | | |
| 2 | *1.6.2* | Demolizione di pavimenti di ceramica incollati del piano terra compreso scavetto di fondazione eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 24.97 | 24,970 | |
| | | | 24,970 | mq |
| | | SABBIATURE E SVERNICIATURE | | |
| 3 | *1.7.1* | Sabbiatura a secco a getto libero con sabbia silicea di intonaci interni sia verticali sia orizzontali a qualsiasi piano dell'edificio per ottenere | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | PARETI: (4.60+ 3.70+ 6.60+ 1.50)* 1.65 | 27,060 | |
| | | SOFFITTO: 24.97* 1.50 | 37,455 | |
| | | | 64,515 | mq |
| | | CALCESTRUZZO FONDAZIONI, ELEVAZIONI E C.A. | | |
| 4 | *1.8.1* | Calcestruzzo a qli. 2.00 di cemento , in opera per opere di sottofondazione (magrone) , armato con rete elettrosaldata di ripartizione a maglie da | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 20.20* 0.10 | 2,020 | |
| | | | 2,020 | mc |
| | | TAVOLATI | | |
| 5 | *1.10.1* | Tavolato interno di mattoni forati 8x24x24, spessore cm 8 (di quarto), compreso ponteggio interno ed esterno in opera con malta fine di | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | (1.70+ (3.75+ 1.75+ 3.30))* 3.65 | 38,325 | |
| | | A DEDURRE PORTE: - (0.80* 2.10* 3+ 0.90* 2.10) | -6,930 | |
| | | | 31,395 | mq |
| | | INTONACI INTERNI | | |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 6 | *1.12.1* | Intonaco rustico su pareti verticali, orizzontali ed oblique di nuova formazione tirato in piano a frattazzo fine per interni, compresi gli | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | SU TAVOLATI DI NUOVA FORMAZIONE: | | |
| | | (2.10+ 1.50)* 2.10+ (2.82+ 2.63)* 2.10+ (1.75+ 1.57+ 1.94)* 2.10+ (1.20+ 1.74)* 2.10 | 36,225 | |
| | | SU MURATURE ESISTENTI: | | |
| | | (2.10+ 1.50)* 2.10+ (1.97+ 2.80)* 2.10+ 1.58* 2.10+ (1.28+ 1.58)* 2.10 | 26,901 | |
| | | A DEDURRE PORTE: | | |
| | | - (2.10* 0.80* 4+ 2.10* 0.90) | -8,610 | |
| | | | 54,516 | mq |
| 7 | *1.12.2* | Intonaco a civile su superficii verticali, orizzontali od oblique interne di nuova formazione e/o scrostate dello spessore di cm. 2,5/3 eseguito con | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | SU TAVOLATI DI NUOVA FORMAZIONE: | | |
| | | (2.10+ 1.50)* 1.65+ (2.82+ 2.63)* 1.65+ (1.75+ 1.57+ 1.94)* 1.65+ (1.20+ 1.74)* 1.65 | 28,463 | |
| | | DISIMPEGNO: | | |
| | | (1.50+ 1.50)* 3.62 | 10,860 | |
| | | A DEDURRE PORTE: - (2.10* 0.80* 2+ 2.10* 0.90) | -5,250 | |
| | | | 34,073 | mq |
| 8 | *1.12.3* | Rasatura tirata al civile su superfici interne di nuova formazione intonacate al rustico e/o scrostate verticali, orizzontali e/o oblique con | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | SU MURATURE ESISTENTI: | | |
| | | (2.10+ 1.50)* 1.65+ (1.97+ 2.80)* 1.65+ 1.58* 1.65+ (1.28+ 1.58)* 1.65 | 21,137 | |
| | | DISIMPEGNO: | | |
| | | (1.50+ 1.50)* 3.62 | 10,860 | |
| | | A DEDURRE PORTE: - (2.10* 0.80* 2+ 2.10* 0.90) | -5,250 | |
| | | SOFFITTO: | | |
| | | 20.20* 1.50 | 30,300 | |
| | | | 57,047 | mq |
| 9 | *1.12.4* | Esecuzione di tinteggiatura a tre mani di superfici interne verticali, orizzontali e/o oblique con pittura minerale (storical affresco) a base di | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | SU TAVOLATI DI NUOVA FORMAZIONE: | | |
| | | (2.10+ 1.50)* 1.65+ (2.82+ 2.63)* 1.65+ (1.75+ 1.57+ 1.94)* 1.65+ (1.20+ 1.74)* 1.65 | 28,463 | |
| | | SU MURATURE ESISTENTI: | | |
| | | (2.10+ 1.50)* 1.65+ (1.97+ 2.80)* 1.65+ 1.58* 1.65+ (1.28+ | | |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | 1.58)* 1.65 | 21,137 | |
| | | DISIMPEGNO: | | |
| | | (3.80+ 1.50+ 3.75+ 1.50)* 3.62 | 38,191 | |
| | | A DEDURRE PORTE: - (2.10* 0.80* 2+ 2.10* 0.90) | -5,250 | |
| | | SOFFITTO: | | |
| | | 20.20* 1.50 | 30,300 | |
| | | | 112,841 | mq |
| | | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | |
| 10 | *1.14.3* | Fornitura e posa in opera di pavimento di piastrelle di clinker con dimensioni cm. 10*10 trafilate per estrusione, sezione piena ed omogenea | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 3.32+ 5.20+ 2.05+ 2.88 | 13,450 | |
| | | (0.90+ 0.80)* 0.10 | 0,170 | |
| | | | 13,620 | mq |
| 11 | *1.14.6* | Fornitura e posa in opera di rivestimenti pareti interne in piastrelle di clinker con dimensioni cm. 10*10 trafilate per estrusione, sezione | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | (2.10+ 0.10+ 0.80+ 2.10+ 1.50)* 2.00 | 13,200 | |
| | | (2.90+ 2.00+ 2.80+ 0.15+ 0.70)* 2.00 | 17,100 | |
| | | (1.60+ 0.85+ 0.15+ 1.60+ 0.15+ 1.05)* 2.00 | 10,800 | |
| | | (1.30+ 1.60+ 1.20+ 0.15+ 0.85)* 2.00 | 10,200 | |
| | | | 51,300 | mq |
| | | IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI | | |
| 12 | *1.15.1* | Manto impermeabile costituito da membrana dello spesore di mm. 4, impermeabilizzante bitume polimero elastomerica a base di gomme | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 20.20 | 20,200 | |
| | | RISVOLTE: (4.60+ 3.65+ 6.60+ 1.50+ 2.20+ 2.15)* 0.50 | 10,350 | |
| | | | 30,550 | mq |
| 13 | *1.15.5* | Fornitura in opera di polistirene estruso pellicolato in pannelli tipo UNI 7819, densità Kg/mc. 33, spessore cm. 3, per applicazioni a | | |
| | *b -* | spessore cm. 3 | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 20.20 | 20,200 | |
| | | | 20,200 | mq |
| | | OPERE IN PIETRA NATURALE | | |
| 14 | *1.16.3* | Fornitura e posa in opera di soglie in "piotte vecchie" simile alla pavimentazione del porticato cui va affiancata sulle porte di accesso | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 14 | | | | |
| | | 1.15* 0.75 | 0,86 | |
| | | | 0,86 | m |
| 15 | *1.16.6* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di pavimento disimpegno blocco servizi al piano terra, in lastre di beola rheinquarzit da cm. 30*30 spessore cm.1 con | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 5.65 | 5,650 | |
| | | (1.00* 0.75+ 1.10* 0.70+ 0.80* 0.10* 2) | 1,680 | |
| | | | 7,330 | mq |
| 16 | *1.16.7* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di davanzali in beola rheinquarzit dello spessore di cm. 6 compreso nel prezzo l'onere per la rimozione dei davanzali | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 1.00* 0.30 | 0,30 | |
| | | | 0,30 | m |
| 17 | *1.16.9* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di lastre in marmo bianco di Carrara dello spessore di cm.4 con superficie, testa e coste lucidate e debitamente | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 1.60* 0.60 | 0,960 | |
| | | | 0,960 | mq |
| 18 | *1.16.10* | | | |
| | | Realizzazione fori nella lastra di marmo di Carrara, di cui al numero d'elenco precedente, per inserimento lavello e rubinetteria. | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 1+ 1 | 2 | |
| | | | 2 | cadaun |
| | | OPERE DA FALEGNAME | | |
| 19 | *1.17.1* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di porte interne realizzate come da particolare costruttivo (tavola 22 a ) in legno di abete trattato a tre mani di fondo | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | DA 0.80* 2.10: 3 | 3 | |
| | | | 3 | cadaun |
| 20 | *1.17.2* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di porte interne realizzate come da particolare costruttivo (tavola 22 a ) in legno di abete trattato a tre mani di fondo | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | DA 0.90* 2.10: 1 | 1 | |
| | | | 1 | cadaun |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 21 | *1.17.4* | Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno di castagno trattato e verniciato ed assicurato con viti e tasselli ad espansione | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 1.50+ 2.20+ 0.75+ 0.75+ 0.55+ 1.05+ 0.90+ 0.15+ 0.40+ 0.65 | 8,90 | |
| | | | 8,90 | m |
| 22 | *1.17.5* | Fornitura e posa in opera di finestre in abete verniciato a tre mani di vernicie protettiva per esterno, spessore lavorato 65 mm. a battente ad | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | DA 1.59* 1.02: 2* 1.50 | 3,000 | |
| | | DA 1.50* 0.90: 1* 1.50 | 1,500 | |
| | | | 4,500 | mq |
| | | ASSISTENZE IMPIANTI | | |
| 23 | *1.1.3* | Operaio qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore). | | |
| | | per piccoli lavori : 15 | 15,00 | |
| | | | 15,00 | ore |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | **PIANO PRIMO** | | |
| | | *OPERE A MISURA* | | |
| | | RIMOZIONI | | |
| 24 | *1.1.4* | Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni. | | |
| | | per piccoli lavori : 3 | 3,00 | |
| | | | 3,00 | ore |
| 25 | *1.6.6* | Rimozione di armadiature a muro in legno massello compreso eventuale telaio, controtelaio, smuratura delle grappe e dei tasselli di tenuta a | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | cadaun |
| | | CALCESTRUZZO FONDAZIONI, ELEVAZIONI E C.A. | | |
| 26 | *1.8.5* | Calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | TRA PRIMO E SECONDO PIANO: 21.34* 0.25 | 5,335 | |
| | | | 5,335 | mc |
| | | OPERE IN PIETRA NATURALE | | |
| 27 | *1.16.3* | Fornitura e posa in opera di soglie in "piotte vecchie" simile alla pavimentazione del porticato cui va affiancata sulle porte di accesso | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 1.00* 0.75+ 1.05* 0.85 | 1,64 | |
| | | | 1,64 | m |
| | | *OPERE A CORPO* | | |
| | | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | |
| 28 | *1.14.8* | Lavori necessari al recupero della pavimentazione in legno esistente, compreso ogni onere. | | |
| | | SUPERFICIE 1.00* 0.75+ 1.00* 0.80+ 1.70* 0.50+ 25.37 PER COMPLESSIVI MQ.28.00: 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | **PIANO SECONDO** | | |
| | | *OPERE A MISURA* | | |
| | | DEMOLIZIONI E SCROSTATURE | | |
| 29 | *1.5.1* | Demolizione di tavolati dello spessore di cm. 8/15 compresa la demolizione dell'intonaco e/o dei rivestimenti e la rimozione di porte e/o armadiature | | |
| | | SERVIZI: | | |
| | | (2.80+ 3.00+ 1.50+ 2.90+ 1.00+ 1.30)* 2.80 | 35,000 | |
| | | | 35,000 | mq |
| 30 | *1.5.2* | Demolizione di solaio in legno costituito da aerelle intonacate, travi principali, pavimento in legno, sottofondo in calcestruzzo e sovrastante | | |
| | | 310.00 | 310,000 | |
| | | | 310,000 | mq |
| 31 | *1.5.4* | Spicconatura di intonaco interno ammalorato su superfici verticali, orizzontali o a volta fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, | | |
| | | SERVIZI SUL CORRIDOIO: | | |
| | | (6.05+ 2.80+ 5.80)* 2.80 | 41,020 | |
| | | | 41,020 | mq |
| | | RIMOZIONI | | |
| 32 | *1.1.2* | Operaio specializzato carpentiere muratore, ferraiolo, autista. | | |
| | | per piccoli lavori : 5 | 5,00 | |
| | | | 5,00 | ore |
| 33 | *1.1.3* | Operaio qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore). | | |
| | | per piccoli lavori : 15 | 15,00 | |
| | | | 15,00 | ore |
| 34 | *1.6.3* | Demolizione di rivestimenti in piastrelle di qualsiasi tipo a qualunque piano del fabbricato compresa la salita o la discesa a terra dei materiali | | |
| | | SERVIZI SU CORRIDOIO: | | |
| | | (6.05+ 2.80+ 5.80)* 2.40 | 35,160 | |
| | | | 35,160 | mq |
| 35 | *1.6.4* | Demolizione di pavimenti in marmette di ceramica, klinker o simili compresa la demolizione del sottofondo e le opere di pulizia dello spazio vuoto | | |
| | | SERVIZI E CORRIDOIO: | | |
| | | 42.50 | 42,500 | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | | 42,500 | mq |
| 36 | *1.6.5* | Rimozione di porte interne a battente e/o a soffietto inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe e dei | | |
| | | SERVIZI SU CORRIDOIO: | | |
| | | 5 | 5 | |
| | | | 5 | cadaun |
| | | SABBIATURE E SVERNICIATURE | | |
| 37 | *1.7.1* | Sabbiatura a secco a getto libero con sabbia silicea di intonaci interni sia verticali sia orizzontali a qualsiasi piano dell'edificio per ottenere | | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (9.40+ 2.70+ 9.70)* 2.80 | 61,040 | |
| | | | 61,040 | mq |
| | | SOLAI E CONTROSOFFITTI | | |
| 38 | *1.11.3* | Fornitura e posa in opera di controsoffitto piano in cartongesso REI 120 corridoio e vano scale al secondo piano con abbassamento totale fino a | | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | 42.50 | 42,500 | |
| | | VANO SCALE: | | |
| | | 20.00 | 20,000 | |
| | | | 62,500 | mq |
| | | INTONACI INTERNI | | |
| 39 | *1.12.1* | Intonaco rustico su pareti verticali, orizzontali ed oblique di nuova formazione tirato in piano a frattazzo fine per interni, compresi gli | | |
| | | PARETI CORRIDOIO: | | |
| | | (6.05+ 2.80+ 5.80)* 2.80 | 41,020 | |
| | | | 41,020 | mq |
| 40 | *1.12.2* | Intonaco a civile su superficii verticali, orizzontali od oblique interne di nuova formazione e/o scrostate dello spessore di cm. 2,5/3 eseguito con | | |
| | | DISIMPEGNO: (3.20+ 1.85+ 3.45+ 1.65)* 2.90 | 29,435 | |
| | | A DEDURRE PORTE: - (0.80* 2.10+ 0.90* 2.10) | -3,570 | |
| | | | 25,865 | mq |
| 41 | *1.12.3* | Rasatura tirata al civile su superfici interne di nuova formazione intonacate al rustico e/o scrostate verticali, orizzontali e/o oblique con | | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (15.50+ 2.80+ 15.40+ 2.70)* 2.80 | 101,920 | |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | | 101,920 | mq |
| 42 | *1.12.4* | Esecuzione di tinteggiatura a tre mani di superfici interne verticali, orizzontali e/o oblique con pittura minerale (storical affresco) a base di | | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | PARETI: (15.50+ 2.80+ 15.40+ 2.70)* 2.80 | 101,920 | |
| | | SOFFITTO: 42.50 | 42,500 | |
| | | SOFFITTO VANO SCALE: 20.00 | 20,000 | |
| | | | 164,420 | mq |
| | | OPERE IN PIETRA NATURALE | | |
| 43 | *1.16.3* | Fornitura e posa in opera di soglie in "piotte vecchie" simile alla pavimentazione del porticato cui va affiancata sulle porte di accesso | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 0.90* 0.65+ 1.05* 0.70 | 1,32 | |
| | | | 1,32 | m |
| 44 | *1.16.6* | Fornitura e posa in opera di pavimento disimpegno blocco servizi al piano terra, in lastre di beola rheinquarzit da cm. 30*30 spessore cm.1 con | | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | 42.50 | 42,500 | |
| | | | 42,500 | mq |
| | | OPERE DA FALEGNAME | | |
| 45 | *1.17.4* | Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno di castagno trattato e verniciato ed assicurato con viti e tasselli ad espansione | | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | 1.00+ 1.00+ 0.50+ 1.10+ 2.30+ 7.40+ 0.80+ 0.60+ 0.70+ 0.50+ 15.50 | 31,40 | |
| | | | 31,40 | m |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | **PIANO TERZO ALA DI SUD-OVEST** | | |
| | | *OPERE A MISURA* | | |
| | | DEMOLIZIONI E SCROSTATURE | | |
| 46 | *1.5.3* | Demolizione di controsoffitti orizzontali ed inclinati intonacati in tavelloni di calcestruzzo compresa la rimozione dell'intonaco, la discesa a | | |
| | | 17.00* 3.50+ 17.00* 1.30+ 17.00* 2.45 | 123,250 | |
| | | INGRESSO ASCENSORE: 23.80 | 23,800 | |
| | | | 147,050 | mq |
| | | RIMOZIONI | | |
| 47 | *1.6.2* | Demolizione di pavimenti di ceramica incollati del piano terra compreso scavetto di fondazione eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e | | |
| | | LOCALE 11 - AMMEZZATO VANO SCALE TRA 2° E 3° PIANO: | | |
| | | 7.00 | 7,000 | |
| | | | 7,000 | mq |
| 48 | *1.6.5* | Rimozione di porte interne a battente e/o a soffietto inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe e dei | | |
| | | LOCALE 1: | | |
| | | DA 0.90* 2.10: 1 | 1 | |
| | | | 1 | cadaun |
| | | SABBIATURE E SVERNICIATURE | | |
| 49 | *1.7.1* | Sabbiatura a secco a getto libero con sabbia silicea di intonaci interni sia verticali sia orizzontali a qualsiasi piano dell'edificio per ottenere | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | 3.40* 2.20 | 7,480 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | 3.20* 2.20 | 7,040 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | 3.00* 2.20 | 6,600 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | 3.60* 2.20 | 7,920 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | (4.05+ 0.10+ 1.20)* 2.70 | 14,445 | |
| | | LOCALE PRIMA COLAZIONE: | | |
| | | 5.10* (2.40+ 3.50)/ 2 | 15,045 | |
| | | (5.50+ 0.55+ 2.75+ 0.55+ 0.45)* 3.50 | 34,300 | |
| | | | 92,830 | mq |
| | | MURATURE PORTANTI | | |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 50 | *1.1.2* | Operaio specializzato carpentiere muratore, ferraiolo, autista. | | |
| | | per piccoli lavori: 30 | 30,00 | |
| | | | 30,00 | ore |
| 51 | *1.1.3* | Operaio qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore). | | |
| | | per piccoli lavori: 50 | 50,00 | |
| | | | 50,00 | ore |
| 52 | *1.1.4* | Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni. | | |
| | | per piccoli lavori: 20 | 20,00 | |
| | | | 20,00 | ore |
| | | TAVOLATI | | |
| 53 | *1.10.1* | Tavolato interno di mattoni forati 8x24x24, spessore cm 8 (di quarto), compreso ponteggio interno ed esterno in opera con malta fine di | | |
| | | (1.65+ 4.55)* 1.60 | 9,920 | |
| | | (3.00+ 3.00+ 3.00+ 2.90+ 3.00)* (3.40+ 2.30)/ 2 | 42,465 | |
| | | (2.10+ 0.65+ 1.80+ 2.00+ 1.95)* 3.40 | 28,900 | |
| | | 2.85* 3.10 | 8,835 | |
| | | 14.45* 2.55 | 36,848 | |
| | | (1.50+ 2.00+ 2.00+ 2.00+ 2.00+ 2.00+ 1.60+ 1.80+ 1.80)* (3.40+ 2.55)/ 2 | 49,683 | |
| | | (6.95+ 2.45)* 2.00 | 18,800 | |
| | | (5.35+ 2.55)* 1.50 | 11,850 | |
| | | (2.00+ 2.00)* (2.00+ 1.50)/ 2 | 7,000 | |
| | | 2.30* (2.55+ 1.80)/ 2 | 5,003 | |
| | | (3.25+ 3.25)* (2.00+ 0.70)/ 2 | 8,775 | |
| | | 1.10* (2.00+ 1.80)/ 2 | 2,090 | |
| | | 0.70* (2.00+ 2.30)/ 2 | 1,505 | |
| | | A DEDURRE: - (0.70* 2.00* 4+ 0.80* 2.00* 7+ 0.90* 2.00* 2) | -20,400 | |
| | | | 211,274 | mq |
| | | SOLAI E CONTROSOFFITTI | | |
| 54 | *1.11.4* | Fornitura e posa in opera di controsoffitto piano in cartongesso REI 120 accoppiate a pannello di polistirene estruso dello spessore di cm. 4 per | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | 9.50+ 3.51+ (3.75* 1.35) | 18,073 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | 8.35+ 3.67+ (3.35* 1.35) | 16,543 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | 8.25+ 3.35+ (3.00* 1.35) | 15,650 | |
| | | CAMERA 10: | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 54 | | | | |
| | | 9.20+ 2.64+ (3.60* 1.35) | 16,700 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | 2.80* 2.50+ 2.80* 3.00+ 2.80* 0.85+ 2.80* 1.35 | 21,560 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | 15.80* 1.35+ 2.50* 1.15+ 2.50* 1.15+ 2.00* 1.60 | 30,280 | |
| | | 13.65 | 13,650 | |
| | | PRIMA COLAZIONE: | | |
| | | 39.38 | 39,380 | |
| | | | 171,836 | mq |
| | | INTONACI INTERNI | | |
| 55 | *1.12.1* | | | |
| | | Intonaco rustico su pareti verticali, orizzontali ed oblique di nuova formazione tirato in piano a frattazzo fine per interni, compresi gli | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | (1.75+ 1.75+ 0.40+ 0.35+ 0.65+ 0.10+ 0.50+ 1.50)* 2.80 | 19,600 | |
| | | (1.60+ 2.00+ 2.15)* 2.80 | 16,100 | |
| | | (1.25+ 1.20)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,248 | |
| | | WC: (1.50+ 0.80+ 0.40+ 1.25+ 1.90+ 2.05)* 2.80 | 22,120 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | (1.50+ 0.50+ 2.20+ 1.75+ 2.15+ 2.00+ 1.60)* 2.80 | 32,760 | |
| | | (1.20+ 1.20)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,120 | |
| | | WC: (1.90+ 1.70+ 0.35+ 0.35+ 1.55+ 2.00)* 2.80 | 21,980 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | (1.85+ 2.20+ 0.60+ 1.50+ 1.60+ 1.90+ 2.00)* 2.80 | 32,620 | |
| | | (1.25+ 1.25)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,375 | |
| | | WC: (1.80+ 1.90+ 1.80+ 1.90)* 2.80 | 20,720 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | (0.30+ 0.35+ 1.65+ 1.75+ 0.35+ 0.45+ 0.35+ 1.60)* 2.80 | 19,040 | |
| | | (1.35+ 1.80+ 1.95)* 2.80 | 14,280 | |
| | | (1.25+ 1.25)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,375 | |
| | | WC: (1.70+ 1.55+ 1.70+ 1.55)* 2.80 | 18,200 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | (2.85+ 2.85)* 2.80 | 15,960 | |
| | | 2.80* 1.60 | 4,480 | |
| | | 2.40* (2.80+ 1.60)/ 2 | 5,280 | |
| | | WC: (0.80+ 2.85)* 2.80 | 10,220 | |
| | | 1.25* (2.80+ 2.30)/ 2 | 3,188 | |
| | | A DEDURRE: - (0.90* 2.00* 3) | -5,400 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (3.00+ 2.10+ 14.40)* 2.60 | 50,700 | |
| | | 2.30* (2.60+ 1.60)/ 2 | 4,830 | |
| | | 2.45* 1.60 | 3,920 | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 55 | | | | |
| | | 3* 1.10* (1.60+ 2.10)/ 2 | 6,105 | |
| | | (0.10+ 1.95+ 1.65+ 1.95+ 2.45+ 6.80+ 0.60)* 2.10 | 32,550 | |
| | | 2.45* 1.60 | 3,920 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00* 7+ 0.90* 2.00) | -13,000 | |
| | | LOCALE PRIMA COLAZIONE: | | |
| | | (1.65+ 4.55)* 1.60 | 9,920 | |
| | | (1.80+ 1.25+ 1.80)* 2.50 | 12,125 | |
| | | (1.80+ 1.30)* 2.50 | 7,750 | |
| | | 3.85* (1.60+ 3.50)/ 2 | 9,818 | |
| | | | 387,304 | mq |
| 56 | *1.12.3* | | | |
| | | Rasatura tirata al civile su superfici interne di nuova formazione intonacate al rustico e/o scrostate verticali, orizzontali e/o oblique con | | |
| | | SU TAVOLATI DI NUOVA FORMAZIONE: | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | (1.75+ 1.75+ 0.40+ 0.35+ 0.65+ 0.10+ 0.50+ 1.50)* 2.80 | 19,600 | |
| | | (1.60+ 2.00+ 2.15)* 2.80 | 16,100 | |
| | | (1.25+ 1.20)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,248 | |
| | | WC: (1.50+ 0.80+ 0.40+ 1.25+ 1.90+ 2.05)* 2.80 | 22,120 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | (1.50+ 0.50+ 2.20+ 1.75+ 2.15+ 2.00+ 1.60)* 2.80 | 32,760 | |
| | | (1.20+ 1.20)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,120 | |
| | | WC: (1.90+ 1.70+ 0.35+ 0.35+ 1.55+ 2.00)* 2.80 | 21,980 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | (1.85+ 2.20+ 0.60+ 1.50+ 1.60+ 1.90+ 2.00)* 2.80 | 32,620 | |
| | | (1.25+ 1.25)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,375 | |
| | | WC: (1.80+ 1.90+ 1.80+ 1.90)* 2.80 | 20,720 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | (0.30+ 0.35+ 1.65+ 1.75+ 0.35+ 0.45+ 0.35+ 1.60)* 2.80 | 19,040 | |
| | | (1.35+ 1.80+ 1.95)* 2.80 | 14,280 | |
| | | (1.25+ 1.25)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,375 | |
| | | WC: (1.70+ 1.55+ 1.70+ 1.55)* 2.80 | 18,200 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | (2.85+ 2.85)* 2.80 | 15,960 | |
| | | 2.80* 1.60 | 4,480 | |
| | | 2.40* (2.80+ 1.60)/ 2 | 5,280 | |
| | | WC: (0.80+ 2.85)* 2.80 | 10,220 | |
| | | 1.25* (2.80+ 2.30)/ 2 | 3,188 | |
| | | A DEDURRE: - (0.90* 2.00* 3) | -5,400 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (3.00+ 2.10+ 14.40)* 2.60 | 50,700 | |
| | | 2.30* (2.60+ 1.60)/ 2 | 4,830 | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 56 | | | | |
| | | 2.45* 1.60 | 3,920 | |
| | | 3* 1.10* (1.60+ 2.10)/ 2 | 6,105 | |
| | | (0.10+ 1.95+ 1.65+ 1.95+ 2.45+ 6.80+ 0.60)* 2.10 | 32,550 | |
| | | 2.45* 1.60 | 3,920 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00* 7+ 0.90* 2.00) | -13,000 | |
| | | LOCALE PRIMA COLAZIONE: | | |
| | | (1.65+ 4.55)* 1.60 | 9,920 | |
| | | (1.80+ 1.25+ 1.80)* 2.50 | 12,125 | |
| | | (1.80+ 1.30)* 2.50 | 7,750 | |
| | | 3.85* (1.60+ 3.50)/ 2 | 9,818 | |
| | | SU MURATURE ESISTENTI: | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | 3.40* 2.20 | 7,480 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | 3.20* 2.20 | 7,040 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | 3.00* 2.20 | 6,600 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | 3.60* 2.20 | 7,920 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | (4.05+ 0.10+ 1.20)* 2.70 | 14,445 | |
| | | LOCALE PRIMA COLAZIONE: | | |
| | | 5.10* (2.40+ 3.50)/ 2 | 15,045 | |
| | | (5.50+ 0.55+ 2.75+ 0.55+ 0.45)* 3.50 | 34,300 | |
| | | A DEDURRE RIVESTIMENTI CERAMICA: | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | - (1.51+ 0.79+ 0.37+ 1.23+ 1.10+ 0.10+ 2.02)* 2.00 | -14,240 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | - (0.10+ 1.10+ 1.70+ 0.35+ 0.35+ 1.55+ 2.02)* 2.00 | -14,340 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | - (1.77+ 1.89+ 1.00+ 0.10+ 1.89)* 2.00 | -13,300 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | - (1.70+ 1.55+ 0.90+ 0.10+ 1.55)* 2.00 | -11,600 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | - (2.01+ 2.88+ 0.90+ 0.30+ 1.15+ 0.95+ 1.25)* 2.00 | -18,880 | |
| | | | 407,774 | mq |
| 57 | *1.12.4* | | | |
| | | Esecuzione di tinteggiatura a tre mani di superfici interne verticali, orizzontali e/o oblique con pittura minerale (storical affresco) a base di | | |
| | | SU TAVOLATI DI NUOVA FORMAZIONE: | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | (1.75+ 1.75+ 0.40+ 0.35+ 0.65+ 0.10+ 0.50+ 1.50)* 2.80 | 19,600 | |
| | | (1.60+ 2.00+ 2.15)* 2.80 | 16,100 | |
| | | (1.25+ 1.20)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,248 | |
| | | WC: (1.50+ 0.80+ 0.40+ 1.25+ 1.90+ 2.05)* 2.80 | 22,120 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 57 | | | | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | (1.50+ 0.50+ 2.20+ 1.75+ 2.15+ 2.00+ 1.60)* 2.80 | 32,760 | |
| | | (1.20+ 1.20)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,120 | |
| | | WC: (1.90+ 1.70+ 0.35+ 0.35+ 1.55+ 2.00)* 2.80 | 21,980 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | (1.85+ 2.20+ 0.60+ 1.50+ 1.60+ 1.90+ 2.00)* 2.80 | 32,620 | |
| | | (1.25+ 1.25)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,375 | |
| | | WC: (1.80+ 1.90+ 1.80+ 1.90)* 2.80 | 20,720 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | (0.30+ 0.35+ 1.65+ 1.75+ 0.35+ 0.45+ 0.35+ 1.60)* 2.80 | 19,040 | |
| | | (1.35+ 1.80+ 1.95)* 2.80 | 14,280 | |
| | | (1.25+ 1.25)* (2.80+ 2.30)/ 2 | 6,375 | |
| | | WC: (1.70+ 1.55+ 1.70+ 1.55)* 2.80 | 18,200 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | (2.85+ 2.85)* 2.80 | 15,960 | |
| | | 2.80* 1.60 | 4,480 | |
| | | 2.40* (2.80+ 1.60)/ 2 | 5,280 | |
| | | WC: (0.80+ 2.85)* 2.80 | 10,220 | |
| | | 1.25* (2.80+ 2.30)/ 2 | 3,188 | |
| | | A DEDURRE: - (0.90* 2.00* 3) | -5,400 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (3.00+ 2.10+ 14.40)* 2.60 | 50,700 | |
| | | 2.30* (2.60+ 1.60)/ 2 | 4,830 | |
| | | 2.45* 1.60 | 3,920 | |
| | | 3* 1.10* (1.60+ 2.10)/ 2 | 6,105 | |
| | | (0.10+ 1.95+ 1.65+ 1.95+ 2.45+ 6.80+ 0.60)* 2.10 | 32,550 | |
| | | 2.45* 1.60 | 3,920 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00* 7+ 0.90* 2.00) | -13,000 | |
| | | LOCALE PRIMA COLAZIONE: | | |
| | | (1.65+ 4.55)* 1.60 | 9,920 | |
| | | (1.80+ 1.25+ 1.80)* 2.50 | 12,125 | |
| | | (1.80+ 1.30)* 2.50 | 7,750 | |
| | | 3.85* (1.60+ 3.50)/ 2 | 9,818 | |
| | | SU MURATURE ESISTENTI: | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | 3.40* 2.20 | 7,480 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | 3.20* 2.20 | 7,040 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | 3.00* 2.20 | 6,600 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | 3.60* 2.20 | 7,920 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | (4.05+ 0.10+ 1.20)* 2.70 | 14,445 | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 57 | | | | |
| | | LOCALE PRIMA COLAZIONE: | | |
| | | 5.10* (2.40+ 3.50)/ 2 | 15,045 | |
| | | (5.50+ 0.55+ 2.75+ 0.55+ 0.45)* 3.50 | 34,300 | |
| | | A DEDURRE RIVESTIMENTI CERAMICA: | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | - (1.51+ 0.79+ 0.37+ 1.23+ 1.10+ 0.10+ 2.02)* 2.00 | -14,240 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | - (0.10+ 1.10+ 1.70+ 0.35+ 0.35+ 1.55+ 2.02)* 2.00 | -14,340 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | - (1.77+ 1.89+ 1.00+ 0.10+ 1.89)* 2.00 | -13,300 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | - (1.70+ 1.55+ 0.90+ 0.10+ 1.55)* 2.00 | -11,600 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | - (2.01+ 2.88+ 0.90+ 0.30+ 1.15+ 0.95+ 1.25)* 2.00 | -18,880 | |
| | | SU CONTROSOFFITTO: | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | 9.50+ 3.51+ (3.75* 1.35) | 18,073 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | 8.35+ 3.67+ (3.35* 1.35) | 16,543 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | 8.25+ 3.35+ (3.00* 1.35) | 15,650 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | 9.20+ 2.64+ (3.60* 1.35) | 16,700 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | 2.80* 2.50+ 2.80* 3.00+ 2.80* 0.85+ 2.80* 1.35 | 21,560 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | 15.80* 1.35+ 2.50* 1.15+ 2.50* 1.15+ 2.00* 1.60 | 30,280 | |
| | | 13.65 | 13,650 | |
| | | PRIMA COLAZIONE: | | |
| | | 39.38 | 39,380 | |
| | | | 579,610 | mq |
| | | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | |
| 58 | *1.14.4* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera gres fine porcellanato, antigelivo, resistente all'usura e all'abrasione, resistente agli attacchi chimici e | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | 3.51 | 3,510 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | 3.67 | 3,670 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | 3.35 | 3,350 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | 2.64 | 2,640 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | 5.91+ (0.10* 0.90) | 6,000 | |
| | | | 19,170 | mq |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 59 | *1.14.5* | Fornitura e posa in opera di rivestimenti pareti interne in piastrelle di ceramica (caolino) smaltate da cm. 15*15 / 20*20, colore da | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | (1.51+ 0.79+ 0.37+ 1.23+ 1.10+ 0.10+ 2.02)* 2.00 | 14,240 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | (0.10+ 1.10+ 1.70+ 0.35+ 0.35+ 1.55+ 2.02)* 2.00 | 14,340 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | (1.77+ 1.89+ 1.00+ 0.10+ 1.89)* 2.00 | 13,300 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | (1.70+ 1.55+ 0.90+ 0.10+ 1.55)* 2.00 | 11,600 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | (2.01+ 2.88+ 0.90+ 0.30+ 1.15+ 0.95+ 1.25)* 2.00 | 18,880 | |
| | | | 72,360 | mq |
| | | OPERE IN PIETRA NATURALE | | |
| 60 | *1.16.5* | Rivestimento scala di collegamento all'ammezzato tra secondo e terzo piano con fornitura e posa in opera di pedate, dello spessore di cm. 3, ed | | |
| | | RAMPA SCALA DI COLLEGAMENTO TRA 2° E 3° PIANO: | | |
| | | PEDATE: | | |
| | | 6* 1.20* 0.32 | 2,304 | |
| | | 11* 1.45* 0.32 | 5,104 | |
| | | ALZATE: | | |
| | | 7* 1.20* 0.16 | 1,344 | |
| | | 12* 1.45* 0.14 | 2,436 | |
| | | | 11,188 | mq |
| | | OPERE DA FALEGNAME | | |
| 61 | *1.17.1* | Fornitura e posa in opera di porte interne realizzate come da particolare costruttivo (tavola 22 a ) in legno di abete trattato a tre mani di fondo | | |
| | | DA 0.80* 2.0: 7 | 7 | |
| | | DA 0.70* 2.00: 4 | 4 | |
| | | DA 0.90* 2.00: 1 | 1 | |
| | | | 12 | cadaun |
| 62 | *1.17.2* | Fornitura e posa in opera di porte interne realizzate come da particolare costruttivo (tavola 22 a ) in legno di abete trattato a tre mani di fondo | | |
| | | DA 0.90* 2.00: 2 | 2 | |
| | | | 2 | cadaun |
| 63 | *1.17.3* | Fornitura e posa in opera di pavimento tipo galleggiante prefinito in legno di castagno dello spessore di mm. 14 trattato ad una mano di fondo e | | |
| | | CAMERA 7: | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 63 | | | | |
| | | 14.08+ (0.10* 0.80+ 0.10* 0.70+ 1.20* 0.40) | 14,710 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | 12.36+ (0.10* 0.80+ 0.10* 0.70+ 1.65* 0.40) | 13,170 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | 12.03+ (0.10* 0.80+ 0.10* 0.70+ 1.55* 0.30) | 12,645 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | 13.48+ (0.10* 0.80+ 0.10* 0.70+ 1.60* 0.30) | 14,110 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | 14.63+ (0.10* 0.90+ 1.10* 0.25) | 14,995 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | 41.13 | 41,130 | |
| | | (0.10* 0.90)+ (0.10* 0.80* 6) | 0,570 | |
| | | LOCALE PRIMA COLAZIONE: | | |
| | | 39.38 | 39,380 | |
| | | | 150,710 | mq |
| 64 | *1.17.4* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno di castagno trattato e verniciato ed assicurato con viti e tasselli ad espansione | | |
| | | CAMERA 7: | | |
| | | 3.00+ 2.20+ 0.40+ 1.20+ 0.40+ 2.95+ 0.40+ 0.35 | 10,90 | |
| | | 0.65+ 0.10+ 0.50+ 1.50+ 0.70+ 0.10+ 0.10+ 1.20+ 2.00 | 6,85 | |
| | | CAMERA 8: | | |
| | | 1.50+ 0.50+ 3.35+ 1.35+ 0.40+ 1.30+ 0.40+ 0.20+ 2.85 | 11,85 | |
| | | 2.15+ 1.15+ 0.10+ 0.10+ 0.70 | 4,20 | |
| | | CAMERA 9: | | |
| | | 3.05+ 1.45+ 0.35+ 1.20+ 0.35+ 3.45+ 0.60+ 1.50+ 0.60 | 12,55 | |
| | | 0.10+ 0.10+ 1.10+ 2.00 | 3,30 | |
| | | CAMERA 10: | | |
| | | 0.30+ 0.35+ 2.90+ 1.95+ 0.40+ 1.20+ 0.40+ 0.10+ 3.00 | 10,60 | |
| | | 0.35+ 0.45+ 0.35+ 1.60+ 0.45+ 0.10+ 0.10+ 1.00+ 1.95 | 6,35 | |
| | | CAMERA 11: | | |
| | | 1.20+ 3.15+ 1.25+ 0.70+ 2.50+ 0.25+ 1.10+ 0.25+ 0.45 | 10,85 | |
| | | 0.10+ 1.20+ 2.80 | 4,10 | |
| | | LOCALE PRIMA COLAZIONE: | | |
| | | 1.65+ 1.80+ 1.25+ 1.80+ 0.20+ 0.60+ 4.55+ 0.60+ 0.20 | 12,65 | |
| | | 1.80+ 1.35+ 5.10+ 5.50+ 0.55+ 0.35+ 1.50 | 16,15 | |
| | | 0.45+ 0.45+ 3.85 | 4,75 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | 3.35+ 0.60+ 0.35+ 2.05+ 0.70+ 2.15+ 0.25+ 0.15 | 9,60 | |
| | | 3.00+ 2.10+ 2.35+ 1.50+ 4.45+ 2.55+ 0.45+ 0.20 | 16,60 | |
| | | 1.20+ 2.45+ 1.10+ 0.10+ 1.95+ 1.65+ 1.95+ 0.30 | 10,70 | |
| | | 1.35+ 1.10+ 2.45+ 1.10+ 0.30+ 4.60+ 0.30 | 11,20 | |
| | | | 163,20 | m |
| 65 | *1.17.5* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di finestre in abete verniciato a tre mani di vernicie protettiva per esterno, spessore lavorato 65 mm. a | | |

# Computo Metrico



| *N. Ord* | *Rif. Prezzi* | *Descrizione* | *Quantità* | *Unità Misura* |
|---|---|---|---|---|
| | | battente ad | | |
| | | 1.51* 1.00* 6 | 9,060 | |
| | | ABBAINI: 1.30* 1.05* 4 | 5,460 | |
| | | | 14,520 | mq |
| | | *OPERE A CORPO* | | |
| | | TAVOLATI | | |
| 66 | *1.10.2* | Formazione nuovo abbaino sul fronte nord del locale prima colazione comprendente le opere di demolizione della copertura esistente necessarie | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | **PIANO TERZO ALA DI SUD/EST** | | |
| | | *OPERE A MISURA* | | |
| | | DEMOLIZIONI E SCROSTATURE | | |
| 67 | | *1.5.1*<br>Demolizione di tavolati dello spessore di cm. 8/15 compresa la demolizione dell'intonaco e/o dei rivestimenti e la rimozione di porte e/o armadiature | | |
| | | (1.00+ 3.00+ 1.70+ 13.70+ 5.00+ 5.00+ 5.00+ 1.75+ 4.20+ 13.50)* 2.65 | 142,703 | |
| | | (3.20+ 3.20+ 3.20+ 3.20+ 3.20+ 3.20)* (2.65+ 1.10)/ 2 | 36,000 | |
| | | 1.35* (2.65+ 1.80)/ 2+ 2.10* (2.65+ 1.50)/ 2+ 2.50* 1.50+ 1.00* (1.50+ 1.10)/ 2 | 12,411 | |
| | | | 191,114 | mq |
| 68 | | *1.5.3*<br>Demolizione di controsoffitti orizzontali ed inclinati intonacati in tavelloni di calcestruzzo compresa la rimozione dell'intonaco, la discesa a | | |
| | | 134.00 | 134,000 | |
| | | 4.00* 19.00 | 76,000 | |
| | | | 210,000 | mq |
| | | SABBIATURE E SVERNICIATURE | | |
| 69 | | *1.7.1*<br>Sabbiatura a secco a getto libero con sabbia silicea di intonaci interni sia verticali sia orizzontali a qualsiasi piano dell'edificio per ottenere | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | 2.25* 2.70 | 6,075 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | 4.15* 2.70 | 11,205 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | 2.80* 2.70 | 7,560 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | 2.65* 2.70 | 7,155 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | (1.85+ 0.25+ 0.35+ 0.25+ 0.51+ 3.75)* 2.70 | 18,792 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | 3.30* 2.70 | 8,910 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (2.00+ 3.80+ 9.60)* 2.70+ 4.50* 1.10 | 46,530 | |
| | | | 106,227 | mq |
| | | TAVOLATI | | |
| 70 | | *1.10.1*<br>Tavolato interno di mattoni forati 8x24x24, spessore cm 8 (di quarto), compreso ponteggio interno ed esterno in opera con malta fine di | | |
| | | (1.35+ 2.95+ 1.30+ 0.90+ 1.85+ 2.95+ 3.70+ 1.65+ 0.60+ 1.40) * 2.75 | 51,288 | |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 70 | | | | |
| | | (0.80+ 3.35+ 1.05+ 0.75+ 7.30+ 2.65+ 2.75+ 2.95+ 2.95)* 2.75 | 67,513 | |
| | | (0.70+ 0.70+ 1.40+ 0.60+ 4.95+ 0.60+ 2.75+ 2.60+ 2.60+ 2.90) * 2.75 | 54,450 | |
| | | (1.00+ 0.70+ 1.20+ 3.80+ 2.60+ 2.60)* 2.75 | 32,725 | |
| | | (4.65+ 7.05)* 2.20 | 25,740 | |
| | | (3.60* 1.60) | 5,760 | |
| | | (1.50+ 1.50)* (2.20+ 1.10)/ 2 | 4,950 | |
| | | (1.30+ 1.00)* (2.20+ 1.10)/ 2 | 3,795 | |
| | | A DEDURRE: | | |
| | | - (0.70* 2.00* 5+ 0.80* 2.00* 7+ 0.90* 2.00* 2) | -21,800 | |
| | | | 224,421 | mq |
| | | SOLAI E CONTROSOFFITTI | | |
| 71 | *1.11.1* | | | |
| | | Realizzazione solaio tra secondo e terzo piano con la fornitura in opera di putrelle IPE 200 poste ad un interasse di cm. 80, compresa la | | |
| | | 310.00 | 310,000 | |
| | | | 310,000 | mq |
| 72 | *1.11.4* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di controsoffitto piano in cartongesso REI 120 accoppiate a pannello di polistirene estruso dello spessore di cm. 4 per | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | 15.54+ 4.39 | 19,930 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | 16.02+ 3.84 | 19,860 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | 12.64+ 3.77 | 16,410 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | 13.01+ 3.38 | 16,390 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | 12.46+ 3.20 | 15,660 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | 2.50* 2.50+ 2.50* 3.00+ 0.90* 1.20 | 14,830 | |
| | | 16.20* 1.30+ 4.50* 2.60 | 32,760 | |
| | | | 135,840 | mq |
| | | INTONACI INTERNI | | |
| 73 | *1.1.2* | | | |
| | | Operaio specializzato carpentiere muratore, ferraiolo, autista. | | |
| | | per piccoli lavori: 20 | 20,00 | |
| | | | 20,00 | ore |
| 74 | *1.1.3* | | | |
| | | Operaio qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore). | | |
| | | per piccoli lavori: 20 | 20,00 | |
| | | | 20,00 | ore |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 75 | *1.1.4* | Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni. | | |
| | | per piccoli lavori: 20 | 20,00 | |
| | | | 20,00 | ore |
| 76 | *1.12.1* | Intonaco rustico su pareti verticali, orizzontali ed oblique di nuova formazione tirato in piano a frattazzo fine per interni, compresi gli | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | (1.30+ 2.95+ 0.40+ 0.30+ 1.30+ 2.95+ 1.80+ 1.45+ 0.60)* 2.70 | 35,235 | |
| | | (1.40+ 0.20+ 0.10+ 0.80+ 3.35)* 2.70 | 15,795 | |
| | | WC: (0.90+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.85+ 1.60+ 2.85+ 1.60)* 2.70 | 27,810 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | (3.35+ 0.60+ 1.30+ 0.60+ 0.80+ 1.05+ 2.75+ 0.45+ 0.45)* 2.70 | 30,645 | |
| | | (2.70+ 3.15)* 2.70 | 15,795 | |
| | | WC: (2.95+ 1.35+ 0.90+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.95+ 1.35)* 2.70 | 27,000 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | (2.65+ 0.35+ 0.50+ 1.40+ 3.05+ 1.65+ 1.30+ 0.60+ 4.95)* 2.70 | 44,415 | |
| | | WC: (1.95+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 0.90+ 1.30+ 2.95+ 1.30)* 2.70 | 26,730 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | (3.45+ 0.60+ 0.10+ 0.60+ 1.30+ 0.60+ 1.40+ 1.10)* 2.70 | 24,705 | |
| | | (2.75+ 1.00+ 3.50)* 2.70 | 19,575 | |
| | | WC: (2.65+ 1.30+ 0.70+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.85+ 1.30)* 2.70 | 25,110 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | (2.75+ 1.10+ 1.60+ 1.20+ 1.25+ 2.60)* 2.70 | 28,350 | |
| | | WC: (2.60+ 0.40+ 0.20+ 0.75+ 0.10+ 2.70)* 2.70 | 18,225 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | (3.30+ 2.55+ 2.50)* 2.70 | 22,545 | |
| | | WC: 2.55* 2.20+ (0.40+ 0.90)* (2.20+ 1.50)/ 2+ 3.80* 1.50+ 1.50* 1.30+ 0.90* 2.00 | 17,465 | |
| | | A DEDURRE: - (0.90* 2.00* 3) | -5,400 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (1.30+ 6.40+ 3.70+ 0.75+ 3.10+ 0.75+ 7.30+ 1.20)* 2.70 | 66,150 | |
| | | (1.20+ 2.40)* 2.70 | 9,720 | |
| | | (7.05+ 4.65)* 2.20 | 25,740 | |
| | | (2.60+ 2.50)* (2.20+ 1.10)/ 2 | 8,415 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00* 9+ 0.90* 2.00) | -16,200 | |
| | | | 445,825 | mq |
| 77 | *1.12.3* | Rasatura tirata al civile su superfici interne di nuova formazione intonacate al rustico e/o scrostate verticali, orizzontali e/o oblique con | | |
| | | SU TAVOLATI DI NUOVA FORMAZIONE: | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 77 | | | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | (1.30+ 2.95+ 0.40+ 0.30+ 1.30+ 2.95+ 1.80+ 1.45+ 0.60)* 2.70 | 35,235 | |
| | | (1.40+ 0.20+ 0.10+ 0.80+ 3.35)* 2.70 | 15,795 | |
| | | WC: (0.90+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.85+ 1.60+ 2.85+ 1.60)* 2.70 | 27,810 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | (3.35+ 0.60+ 1.30+ 0.60+ 0.80+ 1.05+ 2.75+ 0.45+ 0.45)* 2.70 | 30,645 | |
| | | (2.70+ 3.15)* 2.70 | 15,795 | |
| | | WC: (2.95+ 1.35+ 0.90+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.95+ 1.35)* 2.70 | 27,000 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | (2.65+ 0.35+ 0.50+ 1.40+ 3.05+ 1.65+ 1.30+ 0.60+ 4.95)* 2.70 | 44,415 | |
| | | WC: (1.95+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 0.90+ 1.30+ 2.95+ 1.30)* 2.70 | 26,730 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | (3.45+ 0.60+ 0.10+ 0.60+ 1.30+ 0.60+ 1.40+ 1.10)* 2.70 | 24,705 | |
| | | (2.75+ 1.00+ 3.50)* 2.70 | 19,575 | |
| | | WC: (2.65+ 1.30+ 0.70+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.85+ 1.30)* 2.70 | 25,110 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | (2.75+ 1.10+ 1.60+ 1.20+ 1.25+ 2.60)* 2.70 | 28,350 | |
| | | WC: (2.60+ 0.40+ 0.20+ 0.75+ 0.10+ 2.70)* 2.70 | 18,225 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | (3.30+ 2.55+ 2.50)* 2.70 | 22,545 | |
| | | WC: 2.55* 2.20+ (0.40+ 0.90)* (2.20+ 1.50)/ 2+ 3.80* 1.50+ 1.50* 1.30+ 0.90* 2.00 | 17,465 | |
| | | A DEDURRE: - (0.90* 2.00* 3) | -5,400 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (1.30+ 6.40+ 3.70+ 0.75+ 3.10+ 0.75+ 7.30+ 1.20)* 2.70 | 66,150 | |
| | | (1.20+ 2.40)* 2.70 | 9,720 | |
| | | (7.05+ 4.65)* 2.20 | 25,740 | |
| | | (2.60+ 2.50)* (2.20+ 1.10)/ 2 | 8,415 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00* 9+ 0.90* 2.00) | -16,200 | |
| | | SU MURATURE ESISTENTI: | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | 2.25* 2.70 | 6,075 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | 4.15* 2.70 | 11,205 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | 2.80* 2.70 | 7,560 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | 2.65* 2.70 | 7,155 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | (1.85+ 0.25+ 0.35+ 0.25+ 0.51+ 3.75)* 2.70 | 18,792 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | 3.30* 2.70 | 8,910 | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 77 | | | | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (2.00+ 3.80+ 9.60)* 2.70+ 4.50* 1.10 | 46,530 | |
| | | A DEDURRE RIVESTIMENTI IN CERAMICA: | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | - (1.60+ 0.90+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.85+ 1.60+ 0.10+ 2.05)* 2.00 | -19,200 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | - (2.95+ 1.35+ 0.90+ 0.10+ 0.70+ 0.70+ 2.00+ 0.50+ 0.10)* 2.00 | -18,600 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | - (2.00+ 0.70+ 0.10+ 0.90+ 1.30+ 2.20+ 0.10+ 1.30)* 2.00 | -17,200 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | - (0.10+ 1.85+ 1.30+ 0.70+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.90+ 1.30)* 2.00 | -17,300 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | - (2.60+ 0.40+ 0.20+ 0.70+ 0.10+ 1.85+ 1.20)* 2.00 | -14,100 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | - (0.90+ 1.16+ 3.90+ 1.20+ 0.40+ 0.70+ 1.05+ 0.40)* 2.00 | -19,420 | |
| | | | 446,232 | mq |
| 78 | *1.12.4* | | | |
| | | Esecuzione di tinteggiatura a tre mani di superfici interne verticali, orizzontali e/o oblique con pittura minerale (storical affresco) a base di | | |
| | | SU TAVOLATI DI NUOVA FORMAZIONE: | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | (1.30+ 2.95+ 0.40+ 0.30+ 1.30+ 2.95+ 1.80+ 1.45+ 0.60)* 2.70 | 35,235 | |
| | | (1.40+ 0.20+ 0.10+ 0.80+ 3.35)* 2.70 | 15,795 | |
| | | WC: (0.90+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.85+ 1.60+ 2.85+ 1.60)* 2.70 | 27,810 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | (3.35+ 0.60+ 1.30+ 0.60+ 0.80+ 1.05+ 2.75+ 0.45+ 0.45)* 2.70 | 30,645 | |
| | | (2.70+ 3.15)* 2.70 | 15,795 | |
| | | WC: (2.95+ 1.35+ 0.90+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.95+ 1.35)* 2.70 | 27,000 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | (2.65+ 0.35+ 0.50+ 1.40+ 3.05+ 1.65+ 1.30+ 0.60+ 4.95)* 2.70 | 44,415 | |
| | | WC: (1.95+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 0.90+ 1.30+ 2.95+ 1.30)* 2.70 | 26,730 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | (3.45+ 0.60+ 0.10+ 0.60+ 1.30+ 0.60+ 1.40+ 1.10)* 2.70 | 24,705 | |
| | | (2.75+ 1.00+ 3.50)* 2.70 | 19,575 | |
| | | WC: (2.65+ 1.30+ 0.70+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.85+ 1.30)* 2.70 | 25,110 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | (2.75+ 1.10+ 1.60+ 1.20+ 1.25+ 2.60)* 2.70 | 28,350 | |
| | | WC: (2.60+ 0.40+ 0.20+ 0.75+ 0.10+ 2.70)* 2.70 | 18,225 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00+ 0.70* 2.00* 2) | -4,400 | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 78 | | | | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | (3.30+ 2.55+ 2.50)* 2.70 | 22,545 | |
| | | WC: 2.55* 2.20+ (0.40+ 0.90)* (2.20+ 1.50)/ 2+ 3.80* 1.50+ 1.50* 1.30+ 0.90* 2.00 | 17,465 | |
| | | A DEDURRE: - (0.90* 2.00* 3) | -5,400 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (1.30+ 6.40+ 3.70+ 0.75+ 3.10+ 0.75+ 7.30+ 1.20)* 2.70 | 66,150 | |
| | | (1.20+ 2.40)* 2.70 | 9,720 | |
| | | (7.05+ 4.65)* 2.20 | 25,740 | |
| | | (2.60+ 2.50)* (2.20+ 1.10)/ 2 | 8,415 | |
| | | A DEDURRE: - (0.80* 2.00* 9+ 0.90* 2.00) | -16,200 | |
| | | SU MURATURE ESISTENTI: | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | 2.25* 2.70 | 6,075 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | 4.15* 2.70 | 11,205 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | 2.80* 2.70 | 7,560 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | 2.65* 2.70 | 7,155 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | (1.85+ 0.25+ 0.35+ 0.25+ 0.51+ 3.75)* 2.70 | 18,792 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | 3.30* 2.70 | 8,910 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | (2.00+ 3.80+ 9.60)* 2.70+ 4.50* 1.10 | 46,530 | |
| | | A DEDURRE RIVESTIMENTI IN CERAMICA: | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | - (1.60+ 0.90+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.85+ 1.60+ 0.10+ 2.05)* 2.00 | -19,200 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | - (2.95+ 1.35+ 0.90+ 0.10+ 0.70+ 0.70+ 2.00+ 0.50+ 0.10)* 2.00 | -18,600 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | - (2.00+ 0.70+ 0.10+ 0.90+ 1.30+ 2.20+ 0.10+ 1.30)* 2.00 | -17,200 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | - (0.10+ 1.85+ 1.30+ 0.70+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.90+ 1.30)* 2.00 | -17,300 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | - (2.60+ 0.40+ 0.20+ 0.70+ 0.10+ 1.85+ 1.20)* 2.00 | -14,100 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | - (0.90+ 1.16+ 3.90+ 1.20+ 0.40+ 0.70+ 1.05+ 0.40)* 2.00 | -19,420 | |
| | | SU CONTROSOFFITTO: | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | 15.54+ 4.39 | 19,930 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | 16.02+ 3.84 | 19,860 | |
| | | CAMERA 3: | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 78 | | | | |
| | | 12.64+ 3.77 | 16,410 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | 13.01+ 3.38 | 16,390 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | 12.46+ 3.20 | 15,660 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | 2.50* 2.50+ 2.50* 3.00+ 0.90* 1.20 | 14,830 | |
| | | 16.20* 1.30+ 4.50* 2.60 | 32,760 | |
| | | | 582,072 | mq |
| | | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | |
| 79 | *1.14.4* | Fornitura e posa in opera gres fine porcellanato, antigelivo, resistente all'usura e all'abrasione, resistente agli attacchi chimici e | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | 4.39 | 4,390 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | 3.84 | 3,840 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | 3.77 | 3,770 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | 3.38 | 3,380 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | 3.20 | 3,200 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | 5.41+ (0.10* 0.90) | 5,500 | |
| | | | 24,080 | mq |
| 80 | *1.14.5* | Fornitura e posa in opera di rivestimenti pareti interne in piastrelle di ceramica (caolino) smaltate da cm. 15*15 / 20*20, colore da | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | (1.60+ 0.90+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.85+ 1.60+ 0.10+ 2.05)* 2.00 | 19,200 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | (2.95+ 1.35+ 0.90+ 0.10+ 0.70+ 0.70+ 2.00+ 0.50+ 0.10)* 2.00 | 18,600 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | (2.00+ 0.70+ 0.10+ 0.90+ 1.30+ 2.20+ 0.10+ 1.30)* 2.00 | 17,200 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | (0.10+ 1.85+ 1.30+ 0.70+ 0.70+ 0.10+ 0.70+ 1.90+ 1.30)* 2.00 | 17,300 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | (2.60+ 0.40+ 0.20+ 0.70+ 0.10+ 1.85+ 1.20)* 2.00 | 14,100 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | (0.90+ 1.16+ 3.90+ 1.20+ 0.40+ 0.70+ 1.05+ 0.40)* 2.00 | 19,420 | |
| | | | 105,820 | mq |
| | | OPERE DA FALEGNAME | | |
| 81 | *1.17.1* | Fornitura e posa in opera di porte interne realizzate come da particolare costruttivo (tavola 22 a ) in legno di abete trattato a tre | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | mani di fondo | | |
| | | DA 0.80* 2: 7 | 7 | |
| | | DA 0.80* 2.00: 5 | 5 | |
| | | DA 0.90* 2.00: 2 | 2 | |
| | | | 14 | cadaun |
| 82 | *1.17.2* | Fornitura e posa in opera di porte interne realizzate come da particolare costruttivo (tavola 22 a ) in legno di abete trattato a tre mani di fondo | | |
| | | DA 0.90* 2.00: 2 | 2 | |
| | | | 2 | cadaun |
| 83 | *1.17.3* | Fornitura e posa in opera di pavimento tipo galleggiante prefinito in legno di castagno dello spessore di mm. 14 trattato ad una mano di fondo e | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | 15.54+ (0.10* 0.80)+ (0.10* 0.70) | 15,690 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | 16.02+ (0.10* 0.80)+ (0.10* 0.70) | 16,170 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | 12.64+ (0.10* 0.80)+ (0.10* 0.70) | 12,790 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | 13.01+ (0.10* 0.80)+ (0.10* 0.70) | 13,160 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | 12.46+ (0.10* 0.80)+ (0.10* 0.70)+ (1.20* 0.40) | 13,090 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | 8.50+ (0.10* 0.90)+ (1.20* 0.40) | 9,070 | |
| | | SALA TV: | | |
| | | 48.69+ (1.20* 0.40* 2) | 49,650 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | 53.19+ (0.10* 0.80* 5)+ (0.10* 0.90)+ (1.40* 0.50)+ (0.90* 0.20) | 54,560 | |
| | | | 184,180 | mq |
| 84 | *1.17.4* | Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno di castagno trattato e verniciato ed assicurato con viti e tasselli ad espansione | | |
| | | CAMERA 1: | | |
| | | 2.95+ 0.40+ 0.30+ 1.30+ 2.15+ 0.10+ 0.30+ 0.70+ 1.45 | 9,65 | |
| | | 0.60+ 1.40+ 0.20+ 0.10+ 0.80+ 3.35+ 3.50 | 9,95 | |
| | | CAMERA 2: | | |
| | | 3.35+ 0.60+ 1.30+ 0.60+ 0.80+ 0.10+ 0.10+ 2.75+ 0.45+ 0.45 | 10,50 | |
| | | 1.80+ 0.20+ 2.65+ 4.15 | 8,80 | |
| | | CAMERA 3: | | |
| | | 2.65+ 0.35+ 0.50+ 1.40+ 0.20+ 2.15+ 0.10+ 0.75 | 8,10 | |
| | | 1.30+ 0.60+ 4.95+ 2.80 | 9,65 | |
| | | CAMERA 4: | | |
| | | 3.45+ 0.60+ 0.10+ 0.60+ 1.30+ 0.60+ 1.40+ 0.10+ 0.25 | 8,40 | |

# Computo Metrico



| *N. Ord* | *Rif. Prezzi* | *Descrizione* | *Quantità* | *Unità Misura* |
|---|---|---|---|---|
| 84 | | | | |
| | | 1.85+ 0.20+ 1.00+ 3.50+ 2.70 | 9,25 | |
| | | CAMERA 5: | | |
| | | 1.85+ 0.20+ 1.10+ 1.60+ 0.10+ 0.30+ 1.25+ 2.60+ 0.55 | 9,55 | |
| | | 1.30+ 0.40+ 1.10+ 0.45+ 0.75+ 0.50+ 0.25+ 0.35+ 0.25+ 1.85 | 7,20 | |
| | | CAMERA 6: | | |
| | | 2.20+ 0.20+ 1.05+ 0.70+ 0.80+ 0.75+ 0.40+ 1.10+ 0.40 | 7,60 | |
| | | 0.60+ 2.50 | 3,10 | |
| | | CORRIDOIO: | | |
| | | 0.15+ 0.30+ 0.30+ 6.90+ 0.85+ 0.20+ 3.65+ 2.60+ 2.70+ 0.50 | 18,15 | |
| | | 1.15+ 0.55+ 0.40+ 2.45+ 1.60+ 4.65+ 0.60+ 0.95+ 0.30+ 0.10 | 12,75 | |
| | | 1.25+ 1.75+ 0.90+ 3.05+ 0.75+ 0.20+ 0.90+ 0.10+ 0.75 | 9,65 | |
| | | 0.80+ 2.10+ 6.40+ 1.35+ 0.50+ 0.50+ 1.10+ 0.50+ 0.35+ 0.85+ 0.10 | 14,55 | |
| | | 0.65+ 1.85 | 2,50 | |
| | | SALA TV: | | |
| | | 1.50+ 0.40+ 1.15+ 0.40+ 2.00+ 0.10+ 1.25+ 0.50+ 1.20+ 0.50 | 9,00 | |
| | | 0.55+ 6.60+ 2.85+ 0.25+ 0.20+ 1.50+ 1.45+ 0.30+ 0.60 | 14,30 | |
| | | 0.25+ 3.35+ 0.10+ 2.65 | 6,35 | |
| | | | 189,00 | m |
| 85 | *1.17.5* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di finestre in abete verniciato a tre mani di vernicie protettiva per esterno, spessore lavorato 65 mm. a battente ad | | |
| | | 1.82* 0.90 | 1,638 | |
| | | 1.83* 0.91 | 1,665 | |
| | | 1.51* 1.00* 8 | 12,080 | |
| | | DA 1.00* 0.51: 11* 1.50 | 16,500 | |
| | | ABBAINI: | | |
| | | 1.30* 1.05* 2 | 2,730 | |
| | | | 34,613 | mq |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | **VANO SCALE** | | |
| | | *OPERE A MISURA* | | |
| | | DEMOLIZIONI E SCROSTATURE | | |
| 86 | *1.1.3* | Operaio qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore). per piccoli lavori: 4 | 4,00 | |
| | | | 4,00 | ore |
| | | OPERE DA FABBRO | | |
| 87 | *1.18.1* | Fornitura e posa in opera di serramento ad angolo in acciaio da posizionarsi sull'ammezzato del vano scale tra secondo e terzo piano. Serramento | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | cadaun |
| | | *OPERE A CORPO* | | |
| | | RIMOZIONI | | |
| 88 | *1.6.7* | Rimozione (smuratura pollici) di cancello in ferro, delle dimensioni di cm. 145*90, all'ammezzato del vano scale tra secondo e terzo piano, | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | **VANO ASCENSORE** | | |
| | | *OPERE A MISURA* | | |
| | | SCAVI | | |
| 89 | *1.4.1* | Scavo di fondazione eseguito totalmente a mano in luogo non accessibile con automezzo ed in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la | | |
| | | ESEGUITO A MANO: | | |
| | | ASCENSORE: 3.50* 3.50* 2.50 | 30,625 | |
| | | CUNICOLO: 5.20* 1.50* 1.00 | 7,800 | |
| | | | 38,425 | mc |
| | | DEMOLIZIONI E SCROSTATURE | | |
| 90 | *1.1.2* | Operaio specializzato carpentiere muratore, ferraiolo, autista. | | |
| | | per piccoli lavori: 10 | 10,00 | |
| | | | 10,00 | ore |
| 91 | *1.1.3* | Operaio qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore). | | |
| | | per piccoli lavori: 20 | 20,00 | |
| | | | 20,00 | ore |
| 92 | *1.1.4* | Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni. | | |
| | | per piccoli lavori: 30 | 30,00 | |
| | | | 30,00 | ore |
| 93 | *1.5.2* | Demolizione di solaio in legno costituito da aerelle intonacate, travi principali, pavimento in legno, sottofondo in calcestruzzo e sovrastante | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 25.37 | 25,370 | |
| | | | 25,370 | mq |
| | | CALCESTRUZZO FONDAZIONI, ELEVAZIONI E C.A. | | |
| 94 | *1.8.1* | Calcestruzzo a qli. 2.00 di cemento , in opera per opere di sottofondazione (magrone) , armato con rete elettrosaldata di ripartizione a maglie da | | |
| | | 3.00* 3.00* 0.10 | 0,900 | |
| | | | 0,900 | mc |
| 95 | *1.8.2* | Calcestruzzo in opera per opere di fondazione confezionato con due o più pezzature di inerti, in modo da ottenere una distribuzione | | |
| | | 2.40* 2.40* 0.40 | 2,304 | |
| | | | 2,304 | mc |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 96 | *1.8.3* | Calcestruzzo in opere per murature in elevazione con spessore da cm. 10 a cm. 25 anche armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, | | |
| | | (2.10+ 1.90)* 17.20* 0.20 | 13,760 | |
| | | 2.15* 5.10* 0.20 | 2,193 | |
| | | | 15,953 | mc |
| 97 | *1.8.5* | Calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo | | |
| | | 2.40* 2.20* 0.25 | 1,320 | |
| | | | 1,320 | mc |
| | | MASSICCIATE E SOTTOFONDI | | |
| 98 | *1.9.1* | Massicciata di sottofondo in ghiaia grossa compatta ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, compresa compattazione e | | |
| | | 3.50* 3.50* 0.20 | 2,450 | |
| | | | 2,450 | mc |
| | | SOLAI E CONTROSOFFITTI | | |
| 99 | *1.11.2* | Consolidamento solai a volte compresi gli oneri per svuotamento e pulizia volta, pulizia scarnificazione muratura volta, realizzazione solettina di | | |
| | | BLOCCO SERVIZI: | | |
| | | 25.37 | 25,370 | |
| | | A DEDURRE VANO ASCENSORTE: - 3.50 | -3,500 | |
| | | | 21,870 | mq |
| | | *OPERE A CORPO* | | |
| | | DEMOLIZIONI E SCROSTATURE | | |
| 100 | *1.5.5* | Demolizione parziale delle volte a botte in muratura tra piano terra e primo , compresi gli approntamenti necessari al mantenimento della | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| 101 | *1.5.6* | Opere di demolizione della copertura esistente (manto, sottostruttura, struttura in travi varese, controsoffitto in tavelle, intonaco) compresa ogni | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| 102 | *1.5.7* | Opere relative allo spostamento della porta nella camera del primo piano per la realizzazione dell'ascensore , compresa formazione | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | sguinci,<br>1 | 1<br>1 | a corpo |
| 103 | *1.5.8* | Demolizione di muratura portante in pietrame per la realizzazione delle due aperture di accesso al vano adiacente al blocco ascensore ai piani<br>1 | 1<br>1 | a corpo |
| 104 | *1.5.9* | Risagomatura con piccolo spostamento per allineamento aperture esistenti del nuovo vano ascensore ai piani primo e secondo, compresa eventuale<br>1 | 1<br>1 | a corpo |
| | | OPERE DA LATTONIERE | | |
| 105 | *1.19.1* | Copertura vano ascensore comprendente fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante, realizzazione struttura di supporto copertura con la<br>1 | 1<br>1 | a corpo |
| | | IMPIANTO ASCENSORE | | |
| 106 | *1.20.1* | Fornitura in opera di impianto di sollevamento (ascensore) avente le seguenti caratteristiche :<br>CARATTERISTICHE GENERALI<br>1 ascensore oleodinamico<br>1 | 1<br>1 | a corpo |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | **SISTEMAZIONE ESTERNE** | | |
| | | *OPERE A MISURA* | | |
| | | SCAVI | | |
| 107 | *1.4.2* | Scavo di fondazione in sezione ristretta per fondazioni manufatti, tubazioni, pozzetti e simili eseguito totalmente con mezzo meccanico in | | |
| | | CENTRALE TERMICA ADEGUAMENTO SCALA INTERNA ED ESTERNA: | | |
| | | 1.10* 0.60* (4.60+ 4.50) | 6,006 | |
| | | SCARICO ACQUE PIOVANE: | | |
| | | DA POZZETTO A FOGNATURA: 7.00* 2.50* 1.80 | 31,500 | |
| | | DA POZZETTO AMMEZZATO SCALA A POZZETTO POMPA: 3.00* 0.40* 0.50 | 0,600 | |
| | | PER DIRAMAZIONI ELETTRICHE: | | |
| | | (13.00+ 9.80+ 11.00+ 9.80+ 10.00)* 0.40* 0.50 | 10,720 | |
| | | ((7.70+ 13.60)+ (10.00+ 10.50+ 10.50+ 11.00+ 7.00+ 14.80)+ 5.60)* 0.40* 0.50 | 18,140 | |
| | | GRUPPO FRIGORIFERO: | | |
| | | 9.00* 0.40* 0.50 | 1,800 | |
| | | ALLACCIAMENTO GAS: | | |
| | | 5.40* 0.40* 0.50 | 1,080 | |
| | | ALLACCIAMENTO H2O: | | |
| | | 5.40* 0.40* 0.50 | 1,080 | |
| | | DISTRIBUZIONE H2O: | | |
| | | (2.40+ 4.00+ 11.00+ 4.00+ 16.00+ 14.00+ 3.00+ 22.00)* 0.40* 0.50 | 15,280 | |
| | | DISTRIBUZIONE ELETTRICA: | | |
| | | (6.00+ (12.00+ 14.00+ 8.00)+ (13.00+ 15.00+ 8.00+ 12.0)+ 6.00+ (14.00+ 7.00+ 4.50+ 19.00+ 22.00)+ 13.50+ (7.00+ 7.00+ 11.00+ 10.50))* 0.40* 0.50 | 41,900 | |
| | | PLINTI BOX INTERRATO: | | |
| | | 2.5.0* 2.50* 0.50* 3 | 9,375 | |
| | | 2.80* 2.80* 0.50* 4 | 15,680 | |
| | | 2.40* 2.40* 0.50 | 2,880 | |
| | | GRIGLIA - CADITOIA SU VIA VANOSSI: | | |
| | | 10.00* 0.50* 0.60 | 3,000 | |
| | | RACCORDO TUBAZIONI H20 E FOGNATURA: | | |
| | | 11.00* 0.70* 0.80 | 6,160 | |
| | | 6.00* 0.50* 0.80 | 2,400 | |
| | | 9.00* 0.50* 0.80 | 3,600 | |
| | | 6.00* 0.50* 0.80 | 2,400 | |
| | | RACCORDO TUBI DI DRENAGGIO A POZZO PERDENTE ESISTENTE: | | |
| | | (14.00+ 8.00)* (1.20+ 0.40)/ 2* 1.50 | 26,400 | |
| | | | 200,001 | mc |
| | | DEMOLIZIONI E SCROSTATURE | | |
| 108 | *1.1.2* | | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | Operaio specializzato carpentiere muratore, ferraiolo, autista.<br>per piccoli lavori: 50 | 50,00 | |
| | | | 50,00 | ore |
| 109 | *1.1.3* | Operaio qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore).<br>per piccoli lavori: 50 | 50,00 | |
| | | | 50,00 | ore |
| 110 | *1.1.4* | Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni.<br>per piccoli lavori: 50 | 50,00 | |
| | | | 50,00 | ore |
| | | RIMOZIONI | | |
| 111 | *1.6.1* | Demolizione della pavimentazione in lastre di pietra naturale della corte interna al piano terra compreso:<br>- scavetto di fondazione eseguito<br>58.00 | 58,000 | |
| | | | 58,000 | mq |
| | | CALCESTRUZZO FONDAZIONI, ELEVAZIONI E C.A. | | |
| 112 | *1.8.1* | Calcestruzzo a qli. 2.00 di cemento , in opera per opere di sottofondazione (magrone) , armato con rete elettrosaldata di ripartizione a maglie da<br>CENTRALE TERMICA ADEGUAMENTO SCALA INTERNA ED ESTERNA:<br>(0.90* 0.10)* (4.60+ 4.50) | 0,819 | |
| | | LOCALE MACCHINE:<br>MURATURE: 25.30* 0.90* 0.10+ 8.50* 0.70* 0.10+ 2.50* 0.90* 0.10+ 1.85* 0.90* 0.10+ 14.50* 0.90* 0.10+ 7.00* 0.90* 0.10+ 3.50* 0.90* 0.10+ 30.50* 0.90* 0.10+ 17.40* 0.90* 0.10+ 2.30* 0.90* 0.10+ 2.30* 1.70* 0.10+ 3.50* 0.90* 0.10+ 4.50* 0.90* 0.10 | 11,143 | |
| | | RAMPA: (12.95+ 13.35)* 1.20* 0.10+ (5.25+ 7.70)* 1.20* 0.10 | 4,710 | |
| | | PLINTI:<br>2- 3- 4: (2.40* 2.40* 0.10)* 3 | 1,728 | |
| | | 9- 10- 11- 12: (2.60* 2.60* 0.10)* 4 | 2,704 | |
| | | 5: 2.20* 2.20* 0.10 | 0,484 | |
| | | SOTTOSCALA: 11.00* 0.70* 0.10+ 0.70* 0.70* 0.10+ 5.20* 0.70* 0.10 | 1,183 | |
| | | VANO MACCHINE ACENSORE:<br>(2.40+ 2.85+ 2.00)* 0.70* 0.10 | 0,508 | |
| | | FORMAZIONE SCIVOLI:<br>(1.80+ 21.00)* 0.70* 0.10 | 1,596 | |
| | | | 24,875 | mc |
| 113 | *1.8.2* | Calcestruzzo in opera per opere di fondazione confezionato con | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | due o più pezzature di inerti, in modo da ottenere una distribuzione | | |
| | | CENTRALE TERMICA ADEGUAMENTO SCALA INTERNA ED ESTERNA: | | |
| | | (0.70* 0.50)* (4.60+ 4.50) | 3,185 | |
| | | PLINTI: | | |
| | | 2- 3- 4: ((2.20* 2.20* 0.50)+ (1.20* 1.20* 0.50))* 3 | 9,420 | |
| | | 9- 10- 11- 12: ((2.40* 2.40* 0.50)+ (1.20* 1.20* 0.50))* 4 | 14,400 | |
| | | 5: (2.00* 2.00* 0.50)+ (0.70* 0.70* 0.50) | 2,245 | |
| | | FONDAZIONI CONTINUE MURI: | | |
| | | 25.10* 0.70* 0.50+ 8.60* 0.50* 0.50+ 2.50* 0.70* 0.50+ 1.70* 0.70* 0.50+ 14.50* 0.70* 0.50+ 6.60* 0.70* 0.50+ 3.60* 0.70* 0.50+ 30.60* 0.70* 0.50+ 16.90* 0.70* 0.50+ 2.40* 0.70* 0.50+ 2.40* 1.50* 0.50+ 6.20* 0.70* 0.50+ 5.10* 0.70* 0.50 | 44,270 | |
| | | RAMPA: (12.95+ 13.35)* 1.00* 0.50+ (5.25+ 7.70)* 1.00* 0.50 | 19,625 | |
| | | SOVRAPPOSIZIONE GRADONI: 6+ 6* 1.00* 0.50* 0.50 | 7,500 | |
| | | SOTTOSCALA: 11.00* 0.60* 0.50+ 0.70* 0.60* 0.50+ 5.20* 0.60* 0.50 | 5,070 | |
| | | VANO MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | (2.40+ 2.85+ 2.00)* 0.50* 0.50 | 1,813 | |
| | | FORMAZIONE SCIVOLI: | | |
| | | (1.80+ 21.00)* 0.50* 0.50 | 5,700 | |
| | | | 113,228 | mc |
| 114 | *1.8.3* | | | |
| | | Calcestruzzo in opere per murature in elevazione con spessore da cm. 10 a cm. 25 anche armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, | | |
| | | BOX: | | |
| | | MURATURA IN ELEVAZIONE: | | |
| | | 4.70* 2.60* 0.20+ 6.25* 2.60* 0.20 | 5,694 | |
| | | SOTTOSCALA ESTERNO: | | |
| | | 10.00* (1.10+ 0.35)/ 2* 0.20+ 3.60* (0.00+ 2.55)/ 2* 0.20+ 1.60* 2.55* 0.20+ 5.20* (0.20+ 0.60)/ 2* 0.20+ 1.40* 2.55* 0.20 | 4,314 | |
| | | BOCCHE DI LUPO: | | |
| | | (1.20+ 1.20+ 17.90)* 2.50* 0.20+ (1.20+ 1.20+ 5.60)* 2.50* 0.20 | 14,150 | |
| | | BOX: | | |
| | | CORDOLI IN C.A.: | | |
| | | BOCCHE DI LUPO: (17.90+ 5.60)* 0.40* 0.20 | 1,880 | |
| | | A DELIMITAZIONE PARCHEGGIO: (6.00+ 1.60+ 1.70+ 8.00+ 22.80)* 0.50* 0.20 | 4,010 | |
| | | SU RAMPA DI ACCESSO: (26.40+ 0.50)* 0.30* 0.20 | 1,614 | |
| | | 3.00* 0.50* 0.20 | 0,300 | |
| | | 13.00* 0.30* 0.20 | 0,780 | |
| | | A DELIMITAZIONE PARCHEGGIO ALL'INGRESSO: (14.85+ 5.50+ 12.00)* 0.50* 0.20 | 3,235 | |
| | | (1.80+ 2.70+ 7.60+ 7.00+ 2.70+ 1.90+ 2.80)* 0.40* 0.20 | 2,120 | |
| | | VANO MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | MURI PERIMETRALI: (2.30+ 2.00+ 2.30)* 2.80* 0.30 | 5,544 | |
| | | BOCCA DI LUPO: (0.60+ 0.95)* 2.00* 0.20 | 0,620 | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 114 | | FORMAZIONE SCIVOLI: | | |
| | | 1.80* 1.50* 0.20+ 10.30* 1.50* 0.20+ (1.50+ 9.00)* 0.70* 0.20 | 5,100 | |
| | | | 49,361 | mc |
| 115 | *1.8.4* | Calcestruzzo in opere per murature in elevazione con spessore da cm. 26 a cm. 60 anche armate, confezionato con due o più pezzature di inerte, | | |
| | | BOCCA DI LUPO CENTRALE TERMICA: | | |
| | | 2* (0.90* 2.50* 0.30) | 1,350 | |
| | | 1.40* 2.50* 0.30 | 1,050 | |
| | | CENTRALE TERMICA ADEGUAMENTO SCALA INTERNA ED ESTERNA: | | |
| | | 3.40* (4.00+ 2.60)/ 2* 0.30 | 3,366 | |
| | | (1.20+ 1.20)* 2.60* 0.30 | 1,872 | |
| | | 3.30* (2.60+ 0.60)/ 2* 0.30 | 1,584 | |
| | | BOX: | | |
| | | (6.89+ 3.47+ 30.35+ 16.60+ 3.50)* 2.60* 0.40 | 63,242 | |
| | | (3.08+ 5.10+ 25.60+ 1.75)* 2.60* 0.30 | 27,713 | |
| | | 2.90* 2.60* 0.30+ (1.82+ 14.50)* 2.60* 0.30 | 14,992 | |
| | | RAMPA: | | |
| | | (12.95+ 13.35)* (0.75+ 3.30)/ 2* 0.30 | 15,977 | |
| | | (5.25+ 7.70)* (0.75+ 3.30)/ 2* 0.30 | 7,867 | |
| | | | 139,013 | mc |
| 116 | *1.8.5* | Calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo | | |
| | | CENTRALE TERMICA ADEGUAMENTO SCALA INTERNA ED ESTERNA: | | |
| | | ANIMA: (3.70+ 2.70)* 1.20* 0.20 | 1,536 | |
| | | GRADINI: (10+ 7)* 1.20* 0.30* 0.17/ 2 | 0,520 | |
| | | BOX: | | |
| | | PILASTRI: (0.20* 0.20* 3.14* 2.60)* 7 | 2,286 | |
| | | SOLETTA: 621.00* 0.30+ 22.50* 0.20 | 190,800 | |
| | | TRAVI: | | |
| | | 2- 3- 4: 17.50* 0.80* 0.35 | 4,900 | |
| | | 9- 10- 11- 12- 13: 33.00* 0.80* 0.35 | 9,240 | |
| | | SCALA DI COLLEGAMENTO INGRESSO - PARCHEGGIO SUPERIORE: | | |
| | | SOLETTA: 4.50* 1.50* 0.15 | 1,013 | |
| | | GRADINI: (0.30+ 0.17)/ 2* 1.50* 12 | 4,230 | |
| | | VANO MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | SOLETTA: 2.60* 2.85* 0.20 | 1,482 | |
| | | | 216,007 | mc |
| 117 | *1.8.6* | Sovrapprezzo per onere di lisciatura dello strato superiore della soletta in C.A. del box interrato che con questo intervento dovrà | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | presentarsi | | |
| | | BOX: | | |
| | | SOLETTA: 621.00+ 22.50 | 643,500 | |
| | | VANO MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | SOLETTA: | | |
| | | 7.40 | 7,400 | |
| | | | 650,900 | mq |
| | | MASSICCIATE E SOTTOFONDI | | |
| 118 | *1.9.1* | | | |
| | | Massicciata di sottofondo in ghiaia grossa compatta ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto, compresa compattazione e | | |
| | | BOCCHE DI LUPO INGRESSO: | | |
| | | 5.00* 1.50* 0.50 | 3,750 | |
| | | BOCCA DI LUPO CENTRALE TERMICA: | | |
| | | BOCCA DI LUPO: 2.50* 1.20* 0.50 | 1,500 | |
| | | POZZETTI A FONDO PERSO: 2* (1.20* 1.20* 0.50) | 1,440 | |
| | | BOX: | | |
| | | BOX: 351.70* 0.40 | 140,680 | |
| | | RIPOSTIGLIO: 13.55* 0.40 | 5,420 | |
| | | QUADRI ELETTRICI: 5.85* 0.40 | 2,340 | |
| | | SCIVOLO INGRESSO: 11.50* 3.00* 0.40 | 13,800 | |
| | | INGRESSO BOX: 5.10* 5.40* 0.40 | 11,016 | |
| | | RAMPA: (9.00+ 10.70)* 5.00* 0.40 | 39,400 | |
| | | MURATURA PERIMETRALE: (6.89+ 3.47+ 30.20+ 18.20+ 3.20+ 25.50)* 0.80* 0.50 | 34,984 | |
| | | BOCCHE DI LUPO: (17.50+ 5.20)* 1.20* 0.50 | 13,620 | |
| | | SCIVOLO ESTERNO: 8.05* 2.50* 0.30+ 8.40* 0.30+ (10.30+ 1.50+ 9.00+ 2.60)* 2.00* 0.30 | 22,598 | |
| | | VANO MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | LOCALE INTERNO: 2.00* 2.00* 0.40 | 1,600 | |
| | | MURI PERIMETRALI: (3.00+ 2.30+ 2.60)* 0.60* 0.50 | 2,370 | |
| | | BOCCA DI LUPO: 0.80* 0.60* 0.50 | 0,240 | |
| | | | 294,758 | mc |
| 119 | *1.9.2* | | | |
| | | Realizzazione massetto in calcestruzzo a qli 3.00 di cemento R 325 e dello spessore di cm. 10 per protezione manto impermeabile copertura piana box | | |
| | | BOX: | | |
| | | SOLETTA: 621.00+ 22.50 | 643,500 | |
| | | VANO MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | SOLETTA: | | |
| | | 7.40 | 7,400 | |
| | | | 650,900 | mq |
| | | SOLAI E CONTROSOFFITTI | | |
| 120 | *1.11.5* | | | |
| | | Realizzazione tamponamento canali di fumo con fornitura e posa di | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | lastre di cartongesso REI 120 a protezione canali bruciatore nell'interrato con | | |
| | | CANALE FUMI C.T.: | | |
| | | (0.50+ 0.50+ 0.50)* 5.00 | 7,50 | |
| | | | 7,50 | m |
| | | TUBAZIONI E POZZETTI | | |
| 121 | | *1.13.1* | | |
| | | Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC -U rigido per fognatura del diametro esterno di mm. 160 - SN 8 conformi alla norma UNI - EN 1401-1 | | |
| | | ACQUE PIOVANE: | | |
| | | DA POZZETTO C.T. A FOGNATURA: 16.00 | 16,00 | |
| | | DA POZZETTO AMMEZZATO SCALA C.T. A POZZETTO POMPA: 3.00 | 3,00 | |
| | | COLLAGAMENTO GRIGLIA SCIVOLO - POZZETTO PRINCIPALE SULL'ACCESSO: 14.00+ 2.50 | 16,50 | |
| | | POZZETTO INGRESSO SECONDARIO BOX - POZZETTO PRINCIPALE SULL'INGRESSO: 6.00 | 6,00 | |
| | | RACCORDO POZZETTO GRIGLIA SCIVOLO - POZZETTO PRINCIPALE SULL'INGRESSO: 10.00 | 10,00 | |
| | | GRIGLIA INGRESSO PRINCIPALE BOX - CADITOIA ESISTENTE SU VIA VANOSSI: 10.00 | 10,00 | |
| | | FOGNATURA: | | |
| | | POZZETTO INGRESSO - POZZETTO PRINCIPALE: 11.00 | 11,00 | |
| | | DRENAGGIO: | | |
| | | RACCORDO TUBAZIONI MURI PERIMETRALI - POZZETTO PRINCIPALE: 8.00+ 14.00 | 22,00 | |
| | | | 94,50 | m |
| 122 | | *1.13.2* | | |
| | | Fornitura e posa in opera di cavidotti plastici da interrare (tubazioni corrugate - passacavi per impianti) a norme CEI 23/29 con resistenza allo | | |
| | | PER DIRAMAZIONI ELETTRICHE: | | |
| | | (16.00+ 3.00+ 7.00+ 1.00+ 16.00+ 1.00+ 10.00+ 12.00+ 15.00) | 81,00 | |
| | | (7.00+ 9.00+ 4.00+ 22.00)+ 11.00 | 53,00 | |
| | | | 134,00 | m |
| 123 | | *1.13.3* | | |
| | | Fornitura e posa in opera di chiusini, griglie e caditoie pozzetti in ghisa sferoidale carrabili, completi di telaio, comformi alla norma EN 124, | | |
| | | RACCOLTA ACQUE ZONA INGRESSO: 1* 82 | 82,00 | |
| | | BOX INTERRATO: 3* 82 | 246,00 | |
| | | PARCHEGGIO PAVIMENTATO: 8* 82 | 656,00 | |
| | | | 984,00 | kg |
| 124 | | *1.13.4* | | |
| | | Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in C.A. tipo a sezione quadrata delle dimensioni di cm. 30*30* h.30/50 per ispezioni e | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | PER ISPEZIONI : | | |
| | | 15 | 15 | |
| | | PER DIRAMAZIONI ELETTRICHE: | | |
| | | 9 | 9 | |
| | | | 24 | cadaun |
| 125 | | *1.13.5* | | |
| | | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo a sezione quadrata, per scarico acque piovane, delle dimensioni di cm. 40*40 h. | | |
| | | RACCOLTA ACQUE ZONA INGRESSO: 1 | 1 | |
| | | BOX INTERRATO: 3 | 3 | |
| | | ZONA INGRESSO: 1 | 1 | |
| | | | 5 | cadaun |
| 126 | | *1.13.6* | | |
| | | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato tipo a sezione quadrata delle dimensioni di cm. 40*40*h.30/40/80 per raccolta acque | | |
| | | PIAZZALE PARCHEGGIO PAVIMENTATO: | | |
| | | SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE: 8 | 8 | |
| | | RECUPERO ACQUA GUAINA: 8 | 8 | |
| | | | 16 | cadaun |
| 127 | | *1.13.7* | | |
| | | Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in C.A. tipo a sezione quadrata delle dimensioni di cm. 60*60* h.50/80 per | | |
| | | PER DIRAMAZIONI ELETTRICHE: | | |
| | | 9 | 9 | |
| | | | 9 | cadaun |
| 128 | | *1.13.8* | | |
| | | Fornitura e posa in opera di canalina in C.A. prefabbricata per raccolta acque piovane scivolo ingresso della sezione di cm. 30*h.40 in opera | | |
| | | RACCOLTA ACQUE SCIVOLO: 2.00 | 2,00 | |
| | | | 2,00 | m |
| 129 | | *1.13.9* | | |
| | | Fornitura e posa in opera di canalina in C.A. prefabbricato per raccolta acque piovane scivoli e rampe accesso della sezione di cm. 30*h.40 in | | |
| | | RACCOLTA ACQUE SCIVOLO: 2.25 | 2,25 | |
| | | INGRESSO BOX: 5.20 | 5,20 | |
| | | INGRESSO SECONDARIO BOX: 1.50 | 1,50 | |
| | | RACCOLTA ACQUE PIOVANE STRADA ACCESSO DA VIA VANOSSI: 5.00 | 5,00 | |
| | | | 13,95 | m |
| 130 | | *1.13.10* | | |
| | | Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per opere di drenaggio del diametro esterno di mm. 160 conformi alle norme UNI 7447/85 | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | MURATURE BOX INTERRATO: | | |
| | | 7.00+ 3.50+ 31.00+ 17.80+ 34.50 | 93,80 | |
| | | | 93,80 | m |
| 131 | *1.13.11* | Fornitura e posa in opera di pozzetto in C.A. prefabbricato per fognatura a sezione quadrata da cm. 100*100 H. max. cm. 160; compreso fondo e | | |
| | | ZONA INGRESSO: | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | CORTE INTERNA: | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 2 | cadaun |
| 132 | *1.13.12* | Fornitura e posa in opera di pozzetto in C.A. prefabbricato per smaltimento acque meteoriche a sezione quadrata da cm. 100*100 H. max. cm. 160; | | |
| | | ZONA INGRESSO: | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | cadaun |
| 133 | *1.13.13* | Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico per smaltimento acque meteoriche e fognature in polietilene tipo "Geberit" ad alta densità del | | |
| | | POSIZIONATE VERTICALMENTE NELLA MURATURA IN C.A.: | | |
| | | da ml. 2.00 - 3 pezzi: 2.00* 3 | 6,00 | |
| | | da ml. 2.50 - 5 pezzi: 2.50* 5 | 12,50 | |
| | | da ml.1.50 - 8 pezzi: 1.50* 8 | 12,00 | |
| | | curve a 90°: 8* 0.50 | 4,00 | |
| | | raccordi a 45°: 8* 0.80 | 6,40 | |
| | | RACCORDI A TERRA: | | |
| | | (33.00+ 10.00+ 2.00)+ 21.00 | 66,00 | |
| | | curve a 90°: 3* 0.50 | 1,50 | |
| | | raccordi a T: 5* 0.80 | 4,00 | |
| | | RACCOLTA ACQUA GRIGLIA RAMPA: 30.00 | 30,00 | |
| | | RACCOLTA ACQUE POZZETTO DEOLIATORE: 28.00 | 28,00 | |
| | | TRATTA DEOLIATORE - POZZETTO PRINCIPALE: 9.00 | 9,00 | |
| | | TRATTA GRIGLIA SCIVOLO - POZZETTO PRINCIPALE: 11.00 | 11,00 | |
| | | | 190,40 | m |
| 134 | *1.13.14* | Fornitura e posa in opera di deoliatore in polietilene monoblocco completo di coperchio a vite sia per l'ispezione centrale ed il prelievo di olii, | | |
| | | BOX INTERRATO: | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | cadaun |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | |
| 135 | *1.14.1* | Pavimento in battuto di cemento tipo industriale da realizzarsi nel box del piano interrato, costituito da sottofondo in massetto di | | |
| | | BOX INTERRATO: | | |
| | | 531.70+ 13.55+ 5.85 | 551,100 | |
| | | INGRESSO: 5.20* 5.40+ 7.20* 1.50 | 38,880 | |
| | | | 589,980 | mq |
| 136 | *1.14.2* | Pavimentazione in acciottolato compresa fornitura ciottoli simili agli esistenti della corte limitrofa da recuperare in depositi e/o cantieri locali | | |
| | | ZONA CORTE INTERNA: 58.00 | 58,000 | |
| | | ZONA INGRESSO: 15.70 | 15,700 | |
| | | | 73,700 | mq |
| 137 | *1.14.7* | Pavimentazione rampa di accesso al box a "spina di pesce" eseguita in opera, fresco su fresco, con pastina di quarzo e cemento dosato a kg/mq 10 | | |
| | | RAMPA ACCESSO BOX: | | |
| | | 19.70* 5.00 | 98,500 | |
| | | | 98,500 | mq |
| | | IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI | | |
| 138 | *1.15.1* | Manto impermeabile costituito da membrana dello spesore di mm. 4, impermeabilizzante bitume polimero elastomerica a base di gomme | | |
| | | BOX: | | |
| | | MURI PERIMETRALI: (1.50+ 6.89+ 3.47+ 4.75+ 7.70+ 2.70+ 9.10+ 3.20)* (2.90+ 0.40) | 129,723 | |
| | | BOCCHE DI LUPO: (17.90+ 5.60)* (1.20+ 0.40) | 37,600 | |
| | | SCIVOLO ESTERNO: (8.00* (1.10+ 1.80)/ 2)+ 14.00* (1.80+ 2.60)/ 2+ 11.50* (2.60+ 2.90)/ 2 | 74,025 | |
| | | VANO MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | MURI: (2.90+ 2.30)* 2.80+ 2.60* (3.20+ 2.40)/ 2+ 4.50* (2.40+ 0.60)/ 2 | 28,590 | |
| | | | 269,938 | mq |
| 139 | *1.15.2* | Manto impermeabile costituito da due membrane dello spesore di mm. 4 ciascuna impermeabilizzanti bitume polimero elastomerica a base di | | |
| | | BOX: | | |
| | | SOLETTA: 621.00+ 22.50 | 643,500 | |
| | | RISVOLTE: (7.00+ 3.50+ 30.20+ 17.40+ 3.50)* 0.30+ (6.70+ 22.70+ 7.90+ 1.50+ 1.60+ 4.80)* 0.30 | 32,040 | |
| | | VANO MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | SOLETTA: | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| 139 | | | | |
| | | 7.40 | 7,400 | |
| | | RISVOLTE: (2.90+ 2.30+ 2.90+ 2.30)* 0.40 | 4,160 | |
| | | | 687,100 | mq |
| 140 | *1.15.3* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera, sovrastante copertura piana box, di strato di scorrimento costituito da foglio di polietilene in opera tra il | | |
| | | BOX: | | |
| | | SOLETTA: 621.00+ 22.50 | 643,500 | |
| | | RISVOLTE: (7.00+ 3.50+ 30.20+ 17.40+ 3.50)* 0.30+ (6.70+ 22.70+ 7.90+ 1.50+ 1.60+ 4.80)* 0.30 | 32,040 | |
| | | VANO MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | SOLETTA: | | |
| | | 7.40 | 7,400 | |
| | | RISVOLTE: (2.90+ 2.30+ 2.90+ 2.30)* 0.40 | 4,160 | |
| | | | 687,100 | mq |
| 141 | *1.15.4* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di protezione drenante in polioelifera speciale con struttura a cellule alveolari chiuse dello spessore di | | |
| | | BOX: | | |
| | | MURI PERIMETRALI: (1.50+ 6.89+ 3.47+ 4.75+ 7.70+ 2.70+ 9.10+ 3.20)* 2.90 | 113,999 | |
| | | BOCCHE DI LUPO: (17.90+ 5.60)* 1.20 | 28,200 | |
| | | SCIVOLO ESTERNO: (8.00* (1.10+ 1.80)/ 2)+ 14.00* (1.80+ 2.60)/ 2+ 11.50* (2.60+ 2.90)/ 2 | 74,025 | |
| | | VANO MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | MURI: (2.90+ 2.30)* 2.80+ 2.60* (3.20+ 2.40)/ 2+ 4.50* (2.40+ 0.60)/ 2 | 28,590 | |
| | | | 244,814 | mq |
| | | OPERE IN PIETRA NATURALE | | |
| 142 | *1.16.1* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di lastre di beola tipo "Irania" da cm. 30*30*h.3 con superficie sabbiata, coste fresate a giunto ed esecuzione a | | |
| | | 30.30+ 8.40+ 3.00+ 5.70 | 47,400 | |
| | | | 47,400 | mq |
| 143 | *1.16.2* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di lastre di beola tipo "Irania" da cm. 80*30*h.3 con superficie sabbiata, coste fresate a giunto ed esecuzione a | | |
| | | 19.65+ 20.00 | 39,650 | |
| | | 8.00* 2.50+ 9.90* 2.00+ 9.00* 2.00 | 57,800 | |
| | | | 97,450 | mq |
| 144 | *1.16.4* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di pedate, dello spessore di cm. 3, ed alzate, dello spessore di cm. 2, in beola tipo "Irania" con superficie, coste e | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | SCALA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO: | | |
| | | PEDATE: 12* (1.50* 0.33)+ (0.20* 1.50) | 6,240 | |
| | | ALZATE: 13* (1.50* 0.14) | 2,730 | |
| | | | 8,970 | mq |
| 145 | *1.16.8* | Fornitura e posa in opera di cordoli in Beola tipo "Irania" sezione cm. 20*5 con parti viste (superficie e risvolte) sabbiate, posati su | | |
| | | 16.50 | 16,50 | |
| | | | 16,50 | m |
| 146 | *1.16.11* | Fornitura e posa in opera di porfido del Trentino in cubetti delle dimensioni di cm. 6/8 posati, ad archi contrastanti, su letto di sabbia per la | | |
| | | 677.07 | 677,070 | |
| | | | 677,070 | mq |
| | | OPERE DA FABBRO | | |
| 147 | *1.18.2* | Fornitura e posa in opera, su controtelaio in ferro da premurare, di serramenti per finestre in ferro ad elementi fissi e/o apribili in profilati | | |
| | | CENTRALE TERMICA ADEGUAMENTO SCALA INTERNA ED ESTERNA: | | |
| | | DA 0.80* 1.00: 1* 1.50 | 1,500 | |
| | | | 1,500 | mq |
| 148 | *1.18.3* | Fornitura e posa in opera, sull'accesso di Via Vanossi, di cancello in ferro a disegno semplice, motorizzato a scorrimento, e realizzato con | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | cadaun |
| 149 | *1.18.4* | Fornitura e posa in opera di protezioni in ferro di profilati normali quadrati, tondi, piatti, angolari a disegno semplice trattati con zincatura a | | |
| | | *a* - tipo "A" | | |
| | | PROTEZIONE SCIVOLO: 6.00+ 5.30+ 1.70+ 8.00+ 22.80+ 20.10+ 3.20 | 67,10 | |
| | | CENTRALE TERMICA ADEGUAMENTO SCALA INTERNA ED ESTERNA: | | |
| | | 4.50+ 3.50+ 1.40+ 2.10+ 3.00 | 14,50 | |
| | | | 81,60 | m |
| 150 | *1.18.4* | *b* - Tipo "B" | | |
| | | PROTEZIONE SCIVOLO: 1.70+ 20.70+ 11.90 | 34,30 | |
| | | | 34,30 | m |
| 151 | *1.18.5* | Fornitura e posa in opera di corrimano in tubolare di acciaio inox | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | del diametro di mm. 27 completo di piastre di supporto per ancoraggio alla | | |
| | | SU SCIVOLO: (8.00+ 2.20+ 10.00+ 1.50+ 9.00)+ (2.20+ 1.50) | 34,40 | |
| | | | 34,40 | m |
| 152 | *1.18.6* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di grigliato pressato, zincato, antitacco con maglia da 31*11 h. 2.5 spessore mm. 2, compreso telaio in | | |
| | | BOCCHE DI LUPO INGRESSO: | | |
| | | 2* (1.50* 0.70) | 2,100 | |
| | | BOCCA DI LUPO CENTRALE TERMICA: | | |
| | | BOCCA DI LUPO: 0.60* 1.40 | 0,840 | |
| | | POZZETTI FONDO PERSO: 2* (1.20* 1.20) | 2,880 | |
| | | BOX: | | |
| | | BOCCHE DI LUPO: (17.50* 1.20)+ (5.20* 1.20) | 27,240 | |
| | | LOCALE MACCHINE ASCENSORE: | | |
| | | BOCCA DI LUPO: 0.60* 0.80 | 0,480 | |
| | | | 33,540 | mq |
| 153 | *1.18.7* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera, su controtelaio in ferro da premurare, di serramenti per finestre in ferro ad elementi fissi e/o apribili in profilati | | |
| | | BOX INTERRATO: | | |
| | | 2.10* 1.20* 7 | 17,640 | |
| | | 2.00* 1.20* 2 | 4,800 | |
| | | 1.20* 1.40* 1: 1.50 | 1,500 | |
| | | | 23,940 | mq |
| 154 | *1.18.8* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di portone sezionale ingresso box interrato delle dimensioni di luce netta cm. 500*212,5 h. costituito da elementi in | | |
| | | DA 5.17* 2.20: 1 | 1 | |
| | | | 1 | cadaun |
| 155 | *1.18.9* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di porte in ferro per C.T. e/o locali di servizio delle dimensioni di cm. max. 90*240 - min. 80*200, | | |
| | *a* - | DA 0.80*2.00 | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | cadaun |
| 156 | *1.18.10* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di porte tamburate antifiamma, luce netta 120*210 con maniglione di apertura antipanico, in lamiera d'acciaio | | |
| | | DA 1.20* 2.10 CON MANIGLIONE: 1 | 1 | |
| | | | 1 | cadaun |
| 157 | *1.18.11* | | | |
| | | Fornitura e posa in opera di porte tamburate antifiamma, luce | | |

| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | netta 80*210 normale, in lamiera d'acciaio verniciata ad elevata aderenza | | |
| | | DA 0.80* 2.10: 2 | 2 | |
| | | | 2 | cadaun |
| | | *OPERE A CORPO* | | |
| | | SCAVI | | |
| 158 | | *1.4.3* | | |
| | | Scavi di sbancamento e/o fondazione, scarifiche, demolizioni e rimozioni necessarie alla sistemazione esterna del box interrato con sovrastante | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| | | DEMOLIZIONI E SCROSTATURE | | |
| 159 | | *1.5.10* | | |
| | | Demolizione vano accessorio con tetto piano (box - lavanderia) della superficie di mq. 54.25 ed un'altezza di m. 2.80, compresa: | | |
| | | - demolizione del | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| | | SABBIATURE E SVERNICIATURE | | |
| 160 | | *1.7.2* | | |
| | | Scrostatura e rifacimento sulle due faccie dell'intonaco rustico del muretto divisorio esistente nella corte interna al piano terra, compresa la | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| 161 | | *1.7.3* | | |
| | | Sabbiatura balaustra in pietra naturale costituita da colonnine e copertine (basamento e cappello) compresa la demolizione della muratura in pietrame | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| | | CALCESTRUZZO FONDAZIONI, ELEVAZIONI E C.A. | | |
| 162 | | *1.8.7* | | |
| | | Risagomatura scaletta interna centrale termica da realizzarsi in C.A. e necessaria al superamento del dislivello tra il pianerottolo finale | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| | | OPERE IN PIETRA NATURALE | | |
| 163 | | *1.16.12* | | |
| | | Completamento con integrazione di materiale simile del camminamento esterno in pietra naturale sul fronte est a seguito della demolizione | | |
| | | 1 | 1 | |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | a corpo |
| | | OPERE DA FABBRO | | |
| 164 | *1.18.12* | Opere necessarie al riposizionamento, rimozione e ricollocazione in opera, della porta del locale C.T. per l'adeguamento conseguente alla | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| 165 | *1.18.13* | Opere necessarie alla rimozione, esclusa la bonifica, del serbatoio interrato del gasolio, compreso lo scavo di fondazione che dovrà essere spinto | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| 166 | *1.18.14* | Opere necessarie alla rimozione del serbatoio di GPL esterno, compresa la rimozione delle tubazioni e della recinzione, la demolizione del basamento | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | |
| 167 | *1.18.15* | Fornitura e posa in opera di parapetto di protezione delle due rampe dello scivolo di collegamento box interrato-nuovo ingresso delle lunghezza | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| | | ASSISTENZE IMPIANTI | | |
| 168 | *1.21.6* | Realizzazione vano alloggiamento contatori elettrici da posizionarsi sulla muratura perimetrale in pietrame di Via Vanossi, in corrispondenza del | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| 169 | *1.21.7* | Realizzazione vano alloggiamento contatori gas metano da posizionarsi sulla muratura perimetrale in pietrame di Via Lena Perpenti in corrispondenza | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |

# Computo Metrico



| N. Ord | Rif. Prezzi | Descrizione | Quantità | Unità Misura |
|---|---|---|---|---|
| | | **SMANTELLAMENTO ED ASSISTENZE IMPIANTI** | | |
| | | *OPERE A CORPO* | | |
| | | ASSISTENZE IMPIANTI | | |
| 170 | *1.21.1* | Smantellamento impianto idrosanitario compresi elementi, tubi in gheberit e/o PVC di aereazione o scarico a pareti e/o a soffitto. Comprese le | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| 171 | *1.21.2* | Assistenze murarie per l' installazione di impianto idrosanitario ed antincendio completo di tubazioni, apparecchi e rubinetterie, compresa la | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| 172 | *1.21.3* | Smantellamento impianto di riscaldamento, compresi tubazioni di distribuzione, caloriferi, colonne verticali ed orizzontali a parete, pavimento o | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| 173 | *1.21.4* | Assistenze murarie per l' installazione di impianto di riscaldamento completo di tubazioni, radiatori e canalizzazioni, compresa la manovalanza in | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |
| 174 | *1.21.5* | Assistenze murarie per l' installazione di impianto elettrico completo di tubazioni, scatole, quadri e apparecchi illuminanti di impanti a scomparsa | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | a corpo |