COMUNITÀ MONTANA
DELLA VALCHIAVENNA

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: STRATEGIA AREE INTERNE 2014-2020 - SEGNALETICA TURISTICA 4F, SENTIERI E VIE STORICHE DELLA VALCHIAVENNA: SEGNALETICA TURISTICA SUGLI INTERVENTI SENTIERISTICI E CICLO-PEDONALI - LOTTO 2: POSA NUOVE BACHECHE INFORMATIVE

COMMITTENTE: COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Data, 30/06/2026

IL TECNICO
Ing, Alberto Bianchi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 OPERA COMPIUTA: Bacheca di tipo APPESA	Fornitura e posa di bacheca realizzata in profilati in acciaio di dimensione secondo gli allegati grafici, nei luoghi descritti dagli elaborati progettuali. si intende compreso nel ... orretta posa ed al ripristino dei luoghi. Sarà onere dell'impresa verificare le dimensioni in loco preventive alla posa.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [ANCORAGGI] Ancoraggio in roccia compreso di foro ed inghisaggio con anc ... cadauno	1,000	100,00	100,00	---
	(E) [OPERA: Bacheca tipo APPESA] OPERA: Bacheca tipo APPESA: Fornitura di bacheca realizzata ... cadauno	1,000	500,00	500,00	---
	(E) [Operaio edile di livello 2°] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificatoSPECIFIC ... h	3,000	41,01	123,03	---
	(E) [Operaio edile di livello 3°] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzatoSPECIF ... h	3,000	43,90	131,70	---
	(E) [TRASPORTO] Trasporto con automezzo nella località prevista per la posa ... cadauno	1,000	50,00	50,00	---
	T O T A L E euro / cadauno			904,73	
Nr. 2 OPERA COMPIUTA: Bacheca tipo ORIZZONTALE	Fornitura e posa di bacheca realizzata in profilati in acciaio di dimensione secondo gli allegati grafici, nei luoghi descritti dagli elaborati progettuali. si intende compreso nel ... orretta posa ed al ripristino dei luoghi. Sarà onere dell'impresa verificare le dimensioni in loco preventive alla posa.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8.] "OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8.LAV ... m3	0,250	76,42	19,11	---
	(E) [Fondazione di conglomerato cementizio] OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggre ... m3	0,250	231,53	57,88	---
	(E) [TRASPORTO] Trasporto con automezzo nella località prevista per la posa ... cadauno	1,000	50,00	50,00	---
	(E) [Operaio edile di livello 3°] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzatoSPECIF ... h	3,000	43,90	131,70	---
	(E) [Operaio edile di livello 2°] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificatoSPECIFIC ... h	3,000	41,01	123,03	---
	(E) [OPERA: Bacheca tipo ORIZZONTALE] OPERA: Bacheca tipo ORIZZONTALE: Fornitura di bacheca realiz ... cadauno	1,000	600,00	600,00	---
	T O T A L E euro / cadauno			981,72	
Nr. 3 OPERA COMPIUTA: Bacheca tipo VERTICALE	Fornitura e posa di bacheca realizzata in profilati in acciaio di dimensione secondo gli allegati grafici, nei luoghi descritti dagli elaborati progettuali. si intende compreso nel ... orretta posa ed al ripristino dei luoghi. Sarà onere dell'impresa verificare le dimensioni in loco preventive alla posa.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8.] "OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8.LAV ... m3	0,250	76,42	19,11	---
	(E) [Fondazione di conglomerato cementizio] OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggre ... m3	0,250	231,53	57,88	---
	(E) [OPERA: Bacheca tipo VERTICALE] Fornitura di bacheca realizzata in profilati in acciaio di d ... cadauno	1,000	600,00	600,00	---
	(E) [Operaio edile di livello 2°] Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificatoSPECIFIC ... h	3,000	41,01	123,03	---
	(E) [Operaio edile di livello 3°] Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzatoSPECIF ... h	3,000	43,90	131,70	---
	(E) [TRASPORTO] Trasporto con automezzo nella località prevista per la posa ... cadauno	1,000	50,00	50,00	---
	T O T A L E euro / cadauno			981,72	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 4 ANCORAGGI	Ancoraggio in roccia compreso di foro ed inghisaggio con ancorante chimicoespansivo per almeno 20 cm di profondità. Sono compresi nel prezzo anche i fissaggi deimontanti verticali alla roccia adicante con barre inghisate con ancorante chimicoespansivo e collari per stabilizzare la struttura.				
	euro / cadauno			100,00	---
Nr. 5 Fondazione di conglomerato cementizio	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 | esposizione [classe] = XC1/XC2 | consistenza [classe] ... gancio [m] ≤ 20 | sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento.SPECIFICHE TECNICHE: già installata.				
	euro / m3			231,53	---
Nr. 6 OPERA: Bacheca tipo APPESA	OPERA: Bacheca tipo APPESA: Fornitura di bacheca realizzata in profilati in acciaio di dimensione elunghezze commerciali, compresi sfridi e tagli, zincatura a caldo e verniciatura ... 'impresa verificare le dimensioni inloco di quelle esistenti prima di procedere con l'ordine della struttura dal fabbro				
	euro / cadauno			500,00	---
Nr. 7 OPERA: Bacheca tipo ORIZZONTALE	OPERA: Bacheca tipo ORIZZONTALE: Fornitura di bacheca realizzata in profilati in acciaio di dimensione elunghezze commerciali, compresi sfridi e tagli, zincatura a caldo e vernici ... 'impresa verificare le dimensioni inloco di quelle esistenti prima di procedere con l'ordine della struttura dal fabbro				
	euro / cadauno			600,00	---
Nr. 8 OPERA: Bacheca tipo VERTICALE	Fornitura di bacheca realizzata in profilati in acciaio di dimensione elunghezze commerciali, compresi sfridi e tagli, zincatura a caldo e verniciatura di colorenero opaco satina ... 'impresa verificare le dimensioni inloco di quelle esistenti prima di procedere con l'ordine della struttura dal fabbro				
	euro / cadauno			600,00	---
Nr. 9 Operaio edile di livello 2°	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificatoSPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilatI				
	euro / h			41,01	---
Nr. 10 Operaio edile di livello 3°	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzatoSPECIFICHE TECNICHE: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati				
	euro / h			43,90	---
Nr. 11 TRASPORTO	Trasporto con automezzo nella località prevista per la posa come definito da progetto di tutto il necessario a realizzare l'opera compiuta				
	euro / cadauno			50,00	---
Nr. 12 Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8.	"OPERA: Trincea di terra generico; profondità [m] ≤ 0,8.LAVORO: Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo.SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura e consi ... enza generiche.RM2 Terreno di terra genericoLV1 Scavo a mano. Incluso: paleggiamento e deposito terre a bordo scavo."				
	euro / m3			76,42	---

Data, 30/06/2026

Il Tecnico
Ing, Alberto Bianchi

	A R I P O R T A R E				