



COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

Via Suor Maria Laura Mainetti 8/10 - 23022 CHIAVENNA - SO

Tel. 0343 33795

C. F. 81001550144 - P. I.V.A. 00576020143

e-mail lavoripubblici@cmvalchiavenna.it

Ufficio Tecnico - U.O. Opere Pubbliche, Difesa del suolo.

IL TECNICO DELLA
COMUNITA' MONTANA

Ing. Alberto Bianchi
f.to digitalmente

PROGETTO ESECUTIVO

CUP B87G26000100005
MANUTENZIONI DIFFUSE.
TAGLIO VEGETAZIONE CANALI
DI BONIFICA DEL FONDOVALLE

ALLEGATO:

E

STIMA LAVORI – QUADRO ECONOMICO

DATA:

Maggio 2026

AGG.:

SCALA:

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: MANUTENZIONI DIFFUSE. PULIZIA CANALI DI BONIFICA E AREA INDUSTRIALE DI GORDONA (anno 2026)

COMMITTENTE: Comunità Montana della Valchiavenna

CHIAVENNA, 19/05/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							363,60
4 / 1 01 15/04/2020	LAVORI A CORPO INTERVENTO 1 - CANALE MERETTA EST (SpCat 1) TRATTA A-B COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Tratta dal Vicolo delle Robinie (a monte dell'ex depuratore di S.Cassiano), sino alla strada comunale Pirondini. Lavori da realizzare transitando su una sola banchina (pista ciclopedonale asfaltata). Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane, in scarpata e sul fondo (sopra il pelo dell'acqua se richiesto dalla Direzione lavori) anche in presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice. I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza arrecare danni alle proprietà limitrofe, il braccio idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali sul fondo alveo dovranno essere rimossi a cura della Ditta esecutrice dei lavori. Finiture a mano con decespugliatore. I lavori dovranno essere eseguiti secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con l'Unione Pesca. La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato privati o strade, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. LUNGHEZZA circa ml 1000,00 LARGHEZZA MEDIA ml 7,50					1,00		
						1,00	1'250,00	1'250,00
5 / 2 02 15/04/2020	TRATTA B-C COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Dalla strada comunale Pirondini a scendere fino all'immissione del T. Trebecca. Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici idonei e finiture a mano con decespugliatore, su superfici piane, in scarpata e sul fondo (sopra il pelo dell'acqua quando richiesto dalla D.L.), anche in presenza di corpi estranei avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice. La larghezza da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato privati o strade, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. LUNGHEZZA circa ml 450,00 LARGHEZZA MEDIA ml 10,00					1,00		
						1,00	594,00	594,00
6 / 3 03 15/04/2020	TRATTA C-D COMUNE DI SAMOLACO. Dall'immissione del T. Trebecca verso valle fino all'abitato di Somaggia. Lavori							
	A R I P O R T A R E							2'207,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'207,60
7 / 4 04 15/04/2020	da realizzare operando in parte su ambo i lati ed in parte su un solo lato, anche in sede S.S.36, con braccio di adeguata lunghezza. Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, partendo dal pelo acqua anche in presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice. I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza arrecare danni alle proprietà limitrofe, il braccio idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali sul fondo alveo dovranno essere rimossi a cura della Ditta esecutrice dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti secondo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con l'Unione Pesca. La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato privati e S.S.36 in prossimità della Fraz. Somaggia, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. LUNGHEZZA circa ml 870,00 LARGHEZZA MEDIA ml 10,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'144,00	1'144,00
	TRATTA D-E COMUNE DI SAMOLACO. Tratto interno al centro abitato della Fraz. Somaggia. Lavori da eseguire operando ove possibile su ambo i lati oppure su un solo lato, con braccio di adeguata lunghezza. Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura cespugliosa ed arbustiva su supefici piane ed in scarpata, anche in presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro presente, avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice. Operare con mezzo meccanico di adeguate dimensioni per poter transitare sulle banchine del canale senza arrecare danni alle proprietà limitrofe. Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali sul fondo alveo dovranno essere rimossi a cura della Ditta esecutrice dei lavori. Finiture a mano con decespugliatore. La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui verso le proprietà private, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. LUNGHEZZA circa ml 950,00 LARGHEZZA MEDIA ml 8,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'102,00	1'102,00
8 / 5 05 15/04/2020	TRATTA E-F COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dalla Ferrovia in prossimità della Strada Provinciale Trivulzia in Somaggia,							
	A R I P O R T A R E							4'453,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'453,60
9 / 6 06 15/04/2020	fino al Lago Pozzo di Riva. Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, compreso il taglio della vegetazione che emerge dall'acqua se richiesto dalla Direzione Lavori, anche in presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro presente, avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice. I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere braccio idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali in acqua di quanto tagliato dovranno essere rimossi a cura della Ditta esecutrice dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti seguendo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con l'Unione Pesca. La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla proprietà DEMANIALE, più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. LUNGHEZZA circa ml 2000,00 LARGHEZZA MEDIA ml 11,00 SOMMANO a corpo INTERVENTO 2 - CANALE PRONA (SpCat 2) LOC. GIAVERE - CANALE PRONA - TRATTA A-B COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dalla S.P. Trivulzia in Fraz. Era, a valle fino alla foce nel fiume Mera, intersecando la Strada Comunale Via Giavere nell'area sportiva. Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm. 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane o in scarpata, compreso il taglio della vegetazione che emerge dall'acqua se richiesto dalla Direzione Lavori. Si segnala la presenza di ceppaie che emergono dal terreno lungo le scarpate. I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza arrecare danni alle proprietà limitrofe, il braccio idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato (pista ciclabile asfaltata). Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali in acqua dovranno essere rimossi a spese della Ditta esecutrice dei lavori. La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE, oltre ad eventuali residui lato privati e/o strade (ambo i lati delle strade), ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. NOTA: Dai lavori è esclusa la porzione di canale oggetto di piantumazione da parte della PROVINCIA DI SONDRIO (Aree verdi). LUNGHEZZA circa ml 1200,00 LARGHEZZA MEDIA ml 12,00					1,00		
						1,00	3'060,00	3'060,00
	A R I P O R T A R E					1,00		7'513,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'513,60
	SOMMANO a corpo					1,00	2'544,00	2'544,00
10 / 7 07 27/05/2020	LOC. GIAVERE - FOSSO GIAVERE - TRATTA C-C' COMUNE DI SAMOLACO. Loc. Giavere, Fosso Giavere fino a intersecare con il canale Prona. Presenza di acqua solo a seguito di insistenti e prolungate piogge. Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura cespugliosa ed arbustiva. I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza arrecare danni alle proprietà limitrofe, il braccio idraulico dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato. La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE, fondo e scarpate, oltre ad eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. LUNGHEZZA circa ml 700,00 LARGHEZZA MEDIA ml 10,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'106,00	1'106,00
11 / 8 08 15/04/2020	LOC. PRATO DEL PORTO - CANALE PRONA COMUNE DI SAMOLACO. Tratto dalla sorgente in Fraz. S. Pietro di Samolaco, verso valle fino alla Loc. "Prato del Porto", intersecando la S.P.Trivulzia. Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane e in scarpata, compreso il taglio dei cespugli emergenti dal pelo acqua se richiesto dalla D.L., anche in presenza di manufatti, avendo cura di non arrecare danni alle proprietà limitrofe. I mezzi da impiegare dovranno avere braccio idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo utensile sfibratore per operare sulle due scarpate transitando su un solo lato del fosso (banchina sterrata). Tratte da fare a mano con decespugliatore, apportando tutte le precauzioni necessarie per il rispetto della fauna ittica, ogni onere compreso per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte. TRATTA A-B LUNGHEZZA circa ml 600,00 LARGHEZZA MEDIA ml 7,00 TRATTA B-C LUNGHEZZA circa ml 450,00 LARGHEZZA MEDIA ml 10,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'300,00	1'300,00
12 / 9 09 15/04/2020	INTERVENTO 3 - CANALE LOBBIA (SpCat 3) VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE LOBBIA COMUNE DI SAMOLACO. Vasca di deposito del T. Lobbia a monte della S.S.36 in Fraz. Somaggia. Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi muniti di braccio con utensile sfibratore, di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. Lo sfalcio sarà esteso su entrambe le banchine della parallela strada per la "Loc. Basone" e a quelle parti avvicinabili con i mezzi meccanici in							
	A R I P O R T A R E							12'463,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'463,60
13 / 10 10 15/04/2020	prossimità della S.S.36. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SUPERFICIE SACCA T.LOBBIA circa mq 4.000,00 SUPERFICIE BANCHINE "STRADA BASONE" circa mq 1.200,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
	TRATTA A-B COMUNE DI SAMOLACO. Tratta parallela alla S.S.36, dalla vasca di cui alla Vc. precedente fino alla Via Vignola. Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro inferiore a cm 6/8. Il taglio della vegetazione è da realizzare sul fondo, sulle sponde rivestite in scogliera di sasso a secco qualora sporche, oltre eventuali residui verso la S.S.36. I mezzi da impiegare dovranno avere braccio idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare restando sulla sede della S.S.36, esclusivamente con ausilio di movieri addetti alla regolamentazione del traffico che dovranno essere forniti dalla Ditta stessa. Lavori da eseguire in accordo con il sorvegliante ANAS. Eventuali finiture da eseguire a mano con decespugliatore. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. LUNGHEZZA circa ml 950,00 LARGHEZZA MEDIA ml 9,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	700,00	700,00
14 / 11 11 15/04/2020	TRATTA B-C COMUNE DI SAMOLACO. Tratta dalla Via Vignola, a valle fino al Lago Pozzo di Riva. Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici semoventi di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro inferiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane o in scarpata e sul fondo se richiesto dalla Direzione Lavori, con la presenza di corpi estranei quali sassi, muretti, ponti, ponticelli, pali di recinzioni e quant'altro avendo cura di non danneggiare i manufatti, il ripristino di eventuali danni è a carico della ditta esecutrice. I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere dimensioni tali da poter transitare sulle banchine dei fossi senza arrecare danni alle proprietà limitrofe. Il braccio idraulico, in particolare per alcune tratte di fossi, dovrà essere estensibile fino a non meno di 12.00 metri con montato idoneo utensile sfibratore per poter operare sulle due scarpate del fosso transitando su un solo lato. Il materiale sfibrato dovrà restare sulle sponde avendo cura di sversarne il meno possibile in acqua, eventuali depositi anomali in alveo dovranno essere rimossi a spese della Ditta Esecutrice dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti seguendo gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori in collaborazione con l'Unione Pesca. La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. LUNGHEZZA circa ml 1.100,00 LARGHEZZA MEDIA ml 14,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'650,00	2'650,00
	A R I P O R T A R E							16'213,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'213,60
15 / 12 12a 15/04/2020	INTERVENTO 4 - CANALE TREBECCA (SpCat 4) TRATTA A-B COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Canale Trebecca, dalla vasca di deposito fino all'inizio della proprietà Ghiggi. Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva, da eseguirsi sul fondo alveo (presenza di soglie), sulle sponde e sulle banchine. I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere braccio idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo utensile sfibratore, operando sulla sede della S.S.36 esclusivamente con l'ausilio di movieri addetti alla regolamentazione del traffico che dovranno essere forniti dalla Ditta stessa, in accordo con personale di sorveglianza ANAS. La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. LUNGHEZZA circa ml 200,00 LARGHEZZA MEDIA ml 12,50 SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	700,00	700,00
16 / 13 12b 20/07/2022	TRATTA B-C COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Canale Trebecca, parallelo alla S.S.36 in Fraz. Poretina, dalla proprietà Ghiggi (compresa) fino all'immissione nel canale Meretta Est. Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva, da eseguirsi sul fondo alveo (presenza di soglie), sulle sponde rivestite in sassi, e sulla banchina lato privati per mt 1,00. Il canale porta acqua solo in occasini di temporali e piogge insistenti. I mezzi da impiegare, trattori, dovranno avere braccio idraulico estensibile fino a non meno di 12.00 mt con montato idoneo utensile sfibratore, operando sulla sede della S.S.36 esclusivamente con l'ausilio di movieri addetti alla regolamentazione del traffico che dovranno essere forniti dalla Ditta stessa, in accordo con personale di sorveglianza ANAS. La larghezza dell'area da sfalciare è determinata dalla PROPRIETA' DEMANIALE più eventuali residui lato privati e/o strade, ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte. LUNGHEZZA circa ml 500 LARGHEZZA MEDIA ml 10,00 SOMMANO a corpo					1,00		
						1,00	1'600,00	1'600,00
17 / 14 13 15/04/2020	INTERVENTO 5 - SACCA TORRENTE VALLACCIA (SpCat 5) VASCA DI DEPOSITO DEL TORRENTE VALLACCIA COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO. Vasca di deposito del T. Vallaccia, a monte della S.S.36, in finaco all'ex Campo Fiera Fraz. S. Cassiano. Decespugliamento da eseguire con mezzi meccanici semoventi muniti di braccio con utensile sfibratore, di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro non superiore a cm 6/8. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							18'513,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'513,60
18 / 15 14 15/04/2020	SUPERFICIE circa mq 3.500,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
	INTERVENTO 6 - ARGINE SX FIUME MERA (SpCat 6)							
	TRATTA A-B-C COMUNE DI GORDONA - COMUNE DI SAMOLACO. Tratta da 800 mt a monte del ponte di Gordona, a valle fino al Ponte in Fraz. S. Pietro di Samolaco. Decespugliamento con mezzi meccanici di vegetazione erbacea e di natura legnosa, cespugliosa ed arbustiva, compresi virgulti di età superiore ad un anno ma con diametro inferiore a cm 6/8. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane e in scarpata, interessando la sede della strada al piede dell'argine sinistro del fiume Mera, oltre banchina per una larghezza di mt. 1,50 (minimo) per lato, oltre eventuali rimasugli per completare l'opera (sponde dell'argine e banchina a confine privati/canale irrigazione). Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. TRATTA A-B (a monte del ponte di Gordona) LUNGHEZZA circa ml 800,00 LARGHEZZA MEDIA ml 6,00 TRATTA B-C (da ponte di Gordona a ponte di S.Pietro) LUNGHEZZA circa ml 3.000,00 LARGHEZZA MEDIA ml 6,00					1,00		
19 / 16 15 15/04/2020	SOMMANO a corpo					1,00	3'150,00	3'150,00
	INTERVENTO 7 - AREA INDUSTRIALE DI GORDONA (SpCat 7)							
	AREA INDUSTRIALE DI GORDONA COMUNE DI GORDONA. Area industriale. Manutenzione delle pertinenze esterne dell'Area Industriale di Gordona mediante sfalcio e sfibratura delle essenze erbacee ed arbustive con mezzi meccanici dotati di braccio idraulico estensibile fino a mt 12.00 con montato idoneo utensile sfibratore. I lavori dovranno essere eseguiti su superfici piane ed in scarpata, in presenza di manufatti avendo cura di non arrecare danni. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. TRATTA A-B: CANALE DI SCOLO , posto tra area industriale e argine sx fiume Mera. LUNGHEZZA circa ml 1.600,00 LARGHEZZA MEDIA ml 6,50 AREA 1: carrareccia in fregio alla recinzione area industriale da insediamento ex Sperlari vs. monte.							
	LUNGHEZZA circa ml 250,00 LARGHEZZA ml 2,00 AREA 2: a confine con insediamento Del Curto vs. fiume Mera. LUNGHEZZA circa ml 150,00 LARGHEZZA ml 4,00 AREA 3: terreno mapp. 154, posto a sud del depuratore. SUPERFICIE circa mq 3.500,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
	A R I P O R T A R E							23'863,60

