REALIZZAZIONE DI UN VALLO PARAMASSI A DIFESA DELL'ABITATO IN COMUNE DI NOVATE MEZZOLA
CIG 9158189BA3



Fase Progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto

06 - SICUREZZA
Stima oneri per la sicurezza

Ing. P. Cancelli
Ing. G. Bragonzi

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 45488726
https://studiocancelli.eu
E-mail: info@studiocancelli.eu

Dott. Geol. A. Tamburini

IMAGEO

Collaborazione

Ing. A. Mocchi
Ing. L. Tedeschi

Dott. Agr. F. Neonato
(PN Studio)

Elaborato

06.03

Codice 294E029T19

Scala -

13/12/2024	0	Emissione per consegna	GB
Data	n°	Descrizione	Approvato

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 SIC.004.002. 010.0001.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... ienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Linee elettriche aeree	0,66			1,000	0,66		
	SOMMANO m²					0,66	67,36	44,46
2 SIC.004.002. 010.0001.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Linee elettriche aeree	0,66			6,000	3,96		
	SOMMANO m²					3,96	14,29	56,59
3 S.1.02.1.10.a	Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. costo d'uso primo mese.							
	Linee elettriche aeree	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	146,76	293,52
4 S.1.02.1.10.b	Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da ... di dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. Per ogni mese o frazione di mese successivo							
	Linee elettriche aeree	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	15,50	186,00
5 LOM241.RP. 00.10.10.005 0.a	Spazzatrice SPECIFICHE TECNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere							
	Pulizia strada accesso cantiere	1,00			27,000	27,00		
	SOMMANO 1 h					27,00	34,49	931,23
6 LOM241.RT. 02.00.00.003 0.a	Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con super ... anto elettrico e illuminazione; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.							
	Bagno chimico	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO 1 cad					2,00	189,75	379,50
7 LOM241.RT. 02.00.00.003 0.b	Bagno chimico; larghezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1; escluso: oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese) SPECIFICHE TECNICHE: in materiale plastico, con super ... luminazione.; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Bagno chimico	2,00			6,000	12,00		
	A RIPORTARE					12,00		1'891,30

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 2666005
Fax: 02 45488726
E-mail: info@studiocancelli.eu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		1'891,30
	SOMMANO 1 cad					12,00	183,43	2'201,16
8 LOM241.RT.02.00.00.0010.a	Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m] = 2,40 | lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto risca ... legno idrofugo rivestito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione							
	Locale per riposo e ricovero	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO 1 cad					2,00	379,50	759,00
9 LOM241.RT.02.00.00.0010.b	Box di cantiere; impiego: spogliatoio | mensa| ufficio; larghezza [m] = 2,40 | lunghezza [m] = 6,40; incluso: impianto elettrico, impianto idrico, impianto fognario, impianto risca ... stito in PVC; criterio di misurazione: valutato cadauno, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Locale per riposo e ricovero	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO 1 cad					12,00	151,80	1'821,60
10 SIC.001.002.001.b	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN CALCESTRUZZO Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm, compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo e spianamento.							
	Locale per riposo e ricovero		33,79		1,000	33,79		
	SOMMANO m²					33,79	43,14	1'457,70
11 SIC.004.006.001.0001.a	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione ... ressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Locale per riposo e ricovero	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,83	45,66
12 SIC.004.006.001.0001.b	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione ... sione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Locale per riposo e ricovero	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cad					12,00	4,15	49,80
13 SIC.001.002.030.0001.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... e la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Locale ad uso magazino	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	122,45	122,45
14 SIC.001.002.030.0001.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... a sicurezza e l'igiene dei lavoratori. DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Locale ad uso magazino	1,00			6,000	6,00		
	A RIPORTARE					6,00		8'348,67

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 2666005
Fax: 02 45488726
E-mail: info@studiocancelli.eu

IMAGEO

AID AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		8'348,67
	SOMMANO cad					6,00	24,90	149,40
15 SIC.001.002. 001.b	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - IN CALCESTRUZZO Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm, compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo e spianamento.							
	Locale ad uso magazino		1,77		1,000	1,77		
	SOMMANO m²					1,77	43,14	76,36
16 SIC.004.006. 001.0001.a	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione ... ressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Locale ad uso magazino	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,83	22,83
17 SIC.004.006. 001.0001.b	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione ... sione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Locale ad uso magazino	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,15	24,90
18 LOM241.LP. EEA.a29.A1 050.D0006.0 015.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; rete su picchetti di plastica polietilene (PE); altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. COMPONENTI: OS1 OPERA STRUMENT ... ad interasse di 1 m; criterio di misurazione: valutata a metro LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.							
	Recinzioni e accessi		850,00		1,000	850,00		
	SOMMANO 1 m					850,00	9,33	7'930,50
19 SIC.004.002. 010.0004.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... cienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Recinzioni e accessi		3,60		1,000	3,60		
	SOMMANO m²					3,60	78,14	281,30
20 SIC.004.002. 010.0004.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... nza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Recinzioni e accessi		3,60		6,000	21,60		
	SOMMANO m²					21,60	16,57	357,91
21 SIC.004.002. 010.0002.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto							
	A RIPORTARE							17'191,87

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 2666005
Fax: 02 45488726
E-mail: info@studiocancelli.eu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´191,87
	grigio a fuoco nella pa ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Recinzioni e accessi		1,08		1,000	1,08		
	SOMMANO m²					1,08	74,69	80,67
22 SIC.004.002. 010.0002.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Recinzioni e accessi		1,08		6,000	6,48		
	SOMMANO m²					6,48	15,84	102,64
23 S.1.05.8	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.							
	Riunioni di coordinamento	1,00			7,000	7,00		
	SOMMANO cad					7,00	206,31	1´444,17
24 SIC.006.020. b	OCCHIALI PROTETTIVI Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi della UNI EN 166. Sono compresi: - l'uso per la ... ormità emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato. - TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI III CAT.)							
	DPI					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	3,01	15,05
25 SIC.002.002. 050	PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornito dal dator ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.							
	DPI					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,23	1,15
26 SIC.002.002. 055	GILET AD ALTA VISIBILITÀ Di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.							
	DPI					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,04	0,20
27 SIC.002.002. 060	GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ Di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto, tessuto in poliestere, tasca interna con zip e due tasc ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.							
	DPI					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,62	3,10
28 SIC.004.002.	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25							
	A R I P O R T A R E							18´838,85

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 2666005
Fax: 02 45488726
E-mail: info@studiocancelli.eu

IMAGEO

AID AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18´838,85
010.0001.a	MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... ienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Rischio di investimento		5,67		1,000	5,67		
	SOMMANO m²					5,67	67,36	381,93
29 SIC.004.002. 010.0001.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Rischio di investimento		5,67		6,000	34,02		
	SOMMANO m²					34,02	14,29	486,15
30 SIC.004.002. 010.0001.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... ienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Rischio di seppellimento negli scavi		1,62		1,000	1,62		
	SOMMANO m²					1,62	67,36	109,12
31 SIC.004.002. 010.0001.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Rischio di seppellimento negli scavi		1,62		6,000	9,72		
	SOMMANO m²					9,72	14,29	138,90
32 SIC.002.001. 005.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse a ... azione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.							
	Rischio di caduta dall'alto all'interno di uno scavo aperto quale rischio interferenziale		100,00		1,000	100,00		
	SOMMANO ml					100,00	14,53	1´453,00
33 SIC.004.002. 010.0001.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... ienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Rischio di caduta dall'alto all'interno di uno scavo aperto quale rischio interferenziale		1,62		1,000	1,62		
	SOMMANO m²					1,62	67,36	109,12
34 SIC.004.002. 010.0001.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI							
	A RIPORTARE							21´517,07

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 2666005
Fax: 02 45488726
E-mail: info@studiocancelli.eu

IMAGEO

AID AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21´517,07
	MESE IN PIÙ O FRAZIONE Rischio di caduta dall'alto all'interno di uno scavo aperto quale rischio interferenziale		1,62		6,000	9,72		
	SOMMANO m²					9,72	14,29	138,90
35 SIC.002.002. 080.c	IMBRACATURA ANTICADUTA Costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono ... oni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - A TRE PUNTI DI ATTACCO Rischio di caduta dall'alto per l'esecuzione di lavori in quota		5,00		150,000	750,00		
	SOMMANO cad					750,00	1,04	780,00
36 SIC.002.001. 045.a	LINEA VITA ANTICADUTA Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la ... i garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15 Rischio di caduta dall'alto per l'esecuzione di lavori in quota		5,00		1,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	28,02	140,10
37 SIC.002.002. 085	CORDA D'ANCORAGGIO In tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per l ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. Rischio di caduta dall'alto per l'esecuzione di lavori in quota		5,00		150,000	750,00		
	SOMMANO cad					750,00	0,16	120,00
38 NP01	Realizzazione di un parapetto anticaduta da porre in opera alla sommità del rilevato in terra rinforzata, costituito da montanti di sostegno metallici, traverse in legno ed opportu ... fasi di realizzazione del rilevato e tutto quanto altro occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Parapetto rilevato paramassi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10´000,00	10´000,00
39 SIC.004.002. 010.0001.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... ienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Rischio di caduta dall'alto per l'esecuzione di lavori in quota		2,43		1,000	2,43		
	SOMMANO m²					2,43	67,36	163,68
40 SIC.004.002. 010.0001.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Rischio di caduta dall'alto per l'esecuzione di lavori in quota		2,43		6,000	14,58		
	SOMMANO m²					14,58	14,29	208,35
41	DELIMITAZIONE PROVVISORIA Di zone di lavoro pericolose							
	A RIPORTARE							33´068,10

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 2666005
Fax: 02 45488726
E-mail: info@studiocancelli.eu

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33´068,10
SIC.002.001.001	realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in ... ni. Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.							
	Rischio di caduta di materiali dall'alto		20,00		1,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	16,60	332,00
42 SIC.004.002.010.0001.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... ienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Rischio di caduta di materiali dall'alto		2,43		1,000	2,43		
	SOMMANO m²					2,43	67,36	163,68
43 SIC.004.002.010.0001.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Rischio di caduta di materiali dall'alto		2,43		6,000	14,58		
	SOMMANO m²					14,58	14,29	208,35
44 SIC.004.002.010.0001.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... ienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	Rischio di scivolamento		1,62		1,000	1,62		
	SOMMANO m²					1,62	67,36	109,12
45 SIC.004.002.010.0001.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	Rischio di scivolamento		1,62		6,000	9,72		
	SOMMANO m²					9,72	14,29	138,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							34´020,15
	T O T A L E euro							34´020,15
	A R I P O R T A R E							

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 2666005
Fax: 02 45488726
E-mail: info@studiocancelli.eu

IMAGEO

AID AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Parte C	17'375,18
002	Parte D	16'644,97
	Totale SUPER CATEGORIE euro	34'020,15
	A RIPORTARE	

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 2666005
Fax: 02 45488726
E-mail: info@studiocancelli.eu

IMAGEO

AID AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Rischi derivanti dalla presenza di condutture aeree e/o interrate	580,57
002	Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante	931,23
003	Area logistica	7'110,36
004	Recinzioni e accessi	8'753,02
005	Cooperazione e coordinamento e vestiario alta visibilità cl. 3	1'463,67
006	Rischio di investimento	868,08
007	Rischio di seppellimento negli scavi	248,02
008	Rischio di caduta dall'alto all'interno di uno scavo aperto quale rischio interferenziale	1'701,02
009	Rischio di caduta dall'alto per l'esecuzione di lavori in quota	11'412,13
010	Rischio di caduta di materiali dall'alto	704,03
011	Rischio di scivolamento	248,02
	Totale CATEGORIE euro	34'020,15
	A RIPORTARE	

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 2666005
Fax: 02 45488726
E-mail: info@studiocancelli.eu

IMAGE

AID ISO 9001:2015

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	34'020,15	100,000
M:001	Parte C euro	17'375,18	51,073
M:001.001	Rischi derivanti dalla presenza di condutture aeree e/o interrate euro	580,57	1,707
M:001.002	Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante euro	931,23	2,737
M:001.003	Area logistica euro	7'110,36	20,900
M:001.004	Recinzioni e accessi euro	8'753,02	25,729
M:002	Parte D euro	16'644,97	48,927
M:002.005	Cooperazione e coordinamento e vestiario alta visibilità cl. 3 euro	1'463,67	4,302
M:002.006	Rischio di investimento euro	868,08	2,552
M:002.007	Rischio di seppellimento negli scavi euro	248,02	0,729
M:002.008	Rischio di caduta dall'alto all'interno di uno scavo aperto quale rischio interferenziale euro	1'701,02	5,000
M:002.009	Rischio di caduta dall'alto per l'esecuzione di lavori in quota euro	11'412,13	33,545
M:002.010	Rischio di caduta di materiali dall'alto euro	704,03	2,069
M:002.011	Rischio di scivolamento euro	248,02	0,729
	TOTALE euro	34'020,15	100,000

Data, _____

Il Tecnico

	A RIPORTARE

STUDIO CANCELLI ASSOCIATO
via Sansovino 23 - 20133 Milano
Tel.: 02 45488725 - 02 2666005
Fax: 02 45488726
E-mail: info@studiocancelli.eu

IMAGEO

AID AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015